


PISCINE 2019









6 AGENCES

3400m² de surface de stockage

35 années d'expérience au service :

- des paysagistes
- · des professionnels de l'arrosage
- · des collectivités publiques
- · des collectivités privées
- · des pépiniéristes et horticulteurs

PISCINE

BASSIN

ÉCLAIRAGE

STATION DE POMPAGE

ARROSAGE AUTOMATIQUE

BUREAU D'ÉTUDES
FORMATIONS
ASSISTANCE CHANTIER

www.gardenarrosage.com

INDEX	PAGE 4
PIÈCES À SCELLER ET BALNÉO	
	PAGE 5
RÉSEAUX ET ACCESSOIRES	
	PAGE 15
FILTRATION	
	PAGE 33
PRODUITS PISCINE	
	PAGE 43
APPAREIL DE TRAITEMENT DE L'EAU	
	PAGE 59
ACCESSOIRES D'ENTRETIEN	
	PAGE 67
LES ROBOTS	
	PAGE 75
SÉCURITÉ ET COUVERTURE	
	PAGE 81
CHAUFFAGE - HIVERNAGE	
	PAGE 95
PIÈCES DÉTACHÉES	
	PAGE 107
COQUES PISCINES ET SPAS	
	PAGE 115

NOS POINTS DE VENTE,

C'EST AUSSI ...

DU GAZON SYNTHÉTIQUE ...





DES BORDURES MÉTALLIQUES OU PLASTIQUES ...





DU NIDAGRAVEL ...





DE LA TOILE DE PAILLAGE, DE LA BARIÈRRE ANTI RACINE...







DES ABRIS DE JARDINS ORIGINAUX ...





DES SAUNAS EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR ...





DES SPAS ...







Α		ÉQUILIBRE DE L'EAU	46	PISCINE SPA INTÉGRÉ – COQUE EN POLYESTER	118
ACCESSOIRES D'ENTRETIEN	67 à 73	ÉTANCHÉITÉ	30 – 31	POMPE À CHALEUR – HAYWARD	102 à 105
ACCESSOIRES DE CHANTIER	30 à 32	ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS	23 – 24	POMPE À CHALEUR – MELPAC	97 à 99
ACCESSOIRES DE POSE POUR COLLIERS	27 à 29			POMPE À CHALEUR – ZODIAC	100 – 101
ACCESSOIRES POUR CARTOUCHE - RECHARGE	32	F		POMPE DE FILTRATION	34 – 35
ACCESSOIRES POUR COFFRET ÉLECTRIQUE	40 – 41			POMPE DOSELICE IN LECTION LIQUIDE	35 60
ADDITIF À L'EAU DE PISCINE	54 – 55	FILTRATION	33 à 41	POMPE DOSEUSE – INJECTION LIQUIDE PRISE BALAI	8 – 9
ALARME IMMERSION	83	FILTRE À CARTOUCHE	37	PROBLÈME D'EAU LES PLUS COURANTS	56
ANALYSE DE L'EAU	44 – 45	FILTRE À DIATOMÉE	38	PRODUIT PISCINE	43 à 57
ANTI-ALGUES	50	FILTRE À SABLE	36 – 37	PROJECTEUR ET ACCESSOIRES	9 à 11
APPAREIL DE TRAITEMENT DE L'EAU	59 à 65	FIXATION FLOCULANT	27 à 29 51		
ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE	76	PLOCULAINT	51		
				Q	
В		G			
BALNÉO	12 – 13	GAINE ANNELÉE À ENTERRER ET ACCESSOIRES	25 – 26		
BALNÉO ET NAGE À CONTRE COURANT	12 – 13	GAINE ANNELÉE BLEUE DE PROTECTION	16	R	
BARRIÈRE	83 – 84	GAINE ÉLECTRIQUE POUR BÂTIMENT	25	RACCORD PVC PRESSION À COLLER	17 à 22
BONDE DE FOND	6	GAINE PE ANNELÉE ROUGE	25	RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE	106
BROME	62	GRAISSE	30	RÉDUCTEUR DE PH	46
BROMINATEUR	62	GRILLE DE BONDE DE FOND	111 – 112	RÉHAUSSEUR DE TAC	46
BROSSE DE NETTOYAGE	69 – 70			RÉSEAU ET ACCESSOIRES	15 à 32
BUSE DE REFOULEMENT	8			ROBOT - ASPIRATION	76
		Н		ROBOT - SURPRESSION	76 – 77
		HIVERNAGE	106	ROBOT ÉLECTRIQUE	77 à 79
C		HORLOGE	40	RUBAN ADHÉSIF POUR BÂTIMENT	30
CHAUFFAGE	96 à 105				
CHAUFFAGE PISCINE	96			S	
CHLORE /PH	60 - 61				
CHLORINATEUR	60 – 61	ICTA ANNELÉE SOUPLE	25	SÉCURITÉ	82 à 84
CLÉ DE SERRAGE	23	INFOS PRATIQUES	4	SÉCURITÉ – LOI ET DISPOSITIFS	82
COFFRET ÉLECTRIQUE	40	IRL ISOLANT RIGIDE LISSE	25	SIGNALISATION DE CHANTIER	32
COLLAGE - ISOLATION	31 – 32			SKIMMER	6 – 7
COLLE ET DÉCAPANT	22			SPA - COQUE ACRYLIQUE	119
COLLE ET OUTIL	22 – 23	J		SPA PISCINE – COQUE ACRYLIQUE	119
COLLIER DE FIXATION	27				
COLLIER EN POLYAMIDE ET ACCESSOIRES CONFORT DES SPAS	29 57			T	
COQUE ACRYLIQUE – SPA	119	K		TEATEUR	
COQUE ACRYLIQUE - SPA PISCINE	119			TESTEUR TÊTE DE BALAL	44
COQUE EN POLYESTER – COULOIR DE NAGE	117			TËTE DE BALAI THERMOMÈTRE	68 – 69 72 – 73
COQUE EN POLYESTER - PISCINE	116 à 118	L		TRAITEMENT DES SPAS	57
COQUE EN POLYESTER - PISCINE SPA INTÉGRÉ	118	LES ROBOTS	75 – 79	TRANSFORMATEUR	41
COULOIR DE NAGE - COQUE EN POLYESTER	117	LUBRIFIANT	30	TRAVERSÉE DE PAROI	7 – 8
COUVERCLE DE FILTRE	114			TUBE ET TUYAUX PVC	16
COUVERCLE DE POMPE DE FILTRATON	113 – 114			TUBE PVC PRESSION RIGIDE	16
COUVERCLE DE SKIMMER	110 – 111	M		TUYAU ET ACCESSOIRES	71
COUVERTURE	85 à 93	MANCHE ET ACCESSOIRES	71	TUYAU FLOTTANT	71
COUVERTURE - FORME DES BASSINS	85			TUYAU PVC SOUPLE PISCINE	16
COUVERTURE AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS IMMERGÉE					
COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL	90 – 91	N			
COUVERTURE D'HIVERNAGE	92	NAGE À CONTRE COURANT	12	U	
COUVERTURE D'HIVERNAGE COUVERTURE ISOTHERMIQUE	88 – 89 86 – 87	NETTOYAGE DE FOND	76 – 77	U.V.	64
COUVERTURE ISOTRERIMIQUE	86 – 87	NETTOYAGE DE FOND – PAROI – LIGNE D'EAU	78 – 79		
		NETTOYAGE DE FOND ET PAROI	77		
D		NETTOYAGE DES ABORDS	52	V	
	60	NETTOYAGE DIVERS	54 – 55	VANNE MULTIVOIES	39
DÉGRIPPANT DÉGINESCTION	30 47 à 40	NETTOYAGE SPÉCIFIQUE	54	VANNE PVC À BILLE	16 – 17
DÉSINFECTION DÉSINFECTION À L'OXYGÈNE ACTIF	47 à 49 47 – 48	NETTOYANT FILTRE	53	VOLET DE SKIMMER	109 – 110
DÉSINFECTION AL CONTIGENE ACTIF	47 – 48	NETTOYANT PAROIS DE PISCINE	52 – 53		
DÉSINFECTION AU CHLORE	47 – 48 47 à 49	NETTOYEUR HYDRAULIQUE	76		
DÉSINFECTION CHOC	48 – 49			W	
DÉSINFECTION LONGUE DURÉE	47 – 48	0		WD40 PRO	30
DÉSINFECTION PAR ULTRAVIOLETS	65				
DIAGNOSTIC	44 – 45	OUTIL COUPANT	22 – 23		
DIFFUSEUR AUTOMATIQUE - SOLIDE	60 à 62				
DISJONCTEUR	41	P			
		PANIER DE POMPE DE FILTRATION	112 – 113		
E		PANIER DE SKIMMER	108 – 109		
ÉLECTROLYSEUR POUR BASSIN	63	PIÈCES À SCELLER	6 à 11		
ENTRETIEN ÉPUISETTE	72 70	PIÈCES DÉTACHÉES PISCINE – COQUE EN POLYESTER	107 à 114 116 à 118		

4 01/03/2020



Pièces à sceller et balnéo

PIÈCES À SCELLER	6
BONDE DE FOND	
SKIMMER	6
TRAVERSÉE DE PAROI	7
BUSE DE REFOULEMENT	8
PRISE BALAI	8
PROJECTEUR ET ACCESSOIRES	9
BALNÉO & NAGE À CONTRE-COURANT	
NAGE À CONTRE-COURANT	
BALNÉO	12

CP 069070

BONDE DE FOND

Située au point le plus profond du bassin, la bonde de fond a pour fonction de récupérer l'eau du fond, plus froide, pour la brasser avec l'eau de surface et assurer ainsi l'homogénéité thermique et la bonne répartition du traitement chimique dans le bassin. Elle permet également de le vider.

→

POUR PISCINE BÉTON

À VISSER 2" latéral



Gamme	Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	212 mm	6371000Q	94,12
ASTRAL	270 mm	6371008B	37,88
ASTRAL	170 mm	6371009J	22,59

GRILLE INOX

Pour bonde de fond Hayward

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	637	S/demande


→

POUR PISCINE LINER

À VISSER 2" latéral



Gamme	Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	212 mm	6371001Y	116,35



SKIMMER

De très grande qualité, le skimmer se compose du panier accessible par le dessus, du volet de skimmer silencieux par amortisseur, du couvercle. Il s'installe sur Liner et Béton à préciser lors de votre commande.

Fournis avec joints autocollants, bride et vis.

GAMME PREMIUM

Volet de skimmer silencieux par l'amortisseur en haut de la meurtrière.

Raccordement 2" à visser / 63 mm à coller avec opercule défonçable et trop plein \varnothing 32. Clapet de réglage de débit.

Protection chantier.


Débit admissible : 6 à 10 m³/h.

→

POUR PISCINE BÉTON

GRANDE MEURTRIÈRE

Large extension - Cote de traversée : 311 mm




PETITE MEURTRIÈRE

Cote de traversée : 139 mm



Gamme Référence Code Tarif H.T. €

HAYWARD 3110 637 S/demande




→

POUR PISCINE LINER

GRANDE MEURTRIÈRE

Large extension - Cote de traversée : 311 mm



→

POUR PISCINE LINER

INSERT INOX


Pour skimmer Hayward 3119

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande

PETITE MEURTRIÈRE

Cote de traversée : 139 mm





GAMME A800


Permet de remonter le niveau d'eau jusqu'à 60 mm seulement au dessous de la margelle. Look affiné. Finition haut de gamme.


→

POUR PISCINE LINER

Large extension - Cote de traversée : 311 mm







TRAVERSÉE DE PAROI

Les traversées de paroi en ABS sont généralement utilisées pour faciliter l'encastrement des buses d'impulsion et d'aspiration d'un bassin.

Une traversée de paroi permet d'accueillir si nécessaire une buse de refoulement, une prise balai ou un projecteur halogène 75 W ou 100 W pour piscine béton.

Il faut autant de traversées de paroi que de buses de refoulement / prises balai / mini projecteurs.

EN ABS



POUR PISCINE BÉTON



TRAVERSÉE DE PAROI NM

Traversée de paroi pour installation de buses et aspiration balai type béton.

Filetage 2" pour la pièce piscine (buse), départ 50 mm à coller ou 2" mâle. Recoupable en 200 mm.

Gamme	Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	250	6371100W	12,41



TRAVERSÉE DE PAROI

Connexion : Arrière filetage femelle Ø 50 mm pour bouches filetage mâle 2"

Utilisation : Piscines en béton

Adaptées aux bouches de refoulement avec filetage.

Gamme	Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
ASTRAL	300	6371103T	9,94



POUR PISCINE LINER



TRAVERSÉE DE PAROI POUR BUSES LINER

La traversée de paroi pour piscine liner est prévue pour les refoulements ou prises pour lesquels il faut une bride et un joint d'étanchéité (piscines liner, liner armé, membrane, etc).

Collerette de fixation forme hexagonale.

Sectionnable à 200 mm en fonction de l'épaisseur de la paroi.

Raccordement extérieur Ø 2" Mâle / 50 mm Femelle. Raccordement intérieur Ø 2" Femelle.

Ø extérieur en façade : Ø 84 mm.

Traversée de paroi pour buses de refoulement.

Gamme	Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	250	6371102L	10,12

PIÈCES À SCELLER

POUR PISCINE LINER



TRAVERSÉE DE PAROI POUR MINI PROJECTEUR

Cette traversée de paroi est destinée à recevoir un projecteur halogène qui nécessite un joint et une bride d'étanchéité : liner, liner armé, membrane armée et globalement tout autre revêtement équivalent. Avec collerette hexagonale de scellement.

Raccordement extérieur à coller : ø 2" mâle ø 50 mm femelle.

Raccordement intérieur à visser (coté projecteur) : ø 2" taraudé femelle.

Ajustable à l'épaisseur de la paroi maçonnée (recoupable à 200 mm)

Dimensions extérieures (hors tout) coté piscine :

La traversée de paroi pour projecteur Halogène est prévue pour recevoir le projecteur liner réf. 3429.

Gamme	Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	250	6373200K	16,29

POUR PISCINE PRÉFABRIQUÉE



TRAVERSÉE DE PAROI

En ABS blanc. Pour bouches Ø 2". Multiflow sectionnable sur mesure en fonction de l'importance de la piscine. Conçue avec des orifices qui permettent de positionner la traversée dans la structure de la piscine. Connexion arrière à visser mâle ", femelle Ø 50 à coller.

Gamme	Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
ASTRAL	300	6371098K	15,21

BUSE DE REFOULEMENT

Favorise le mouvement de l'eau vers les skimmers, permettant de drainer les impuretés présentes sur la surface de l'eau et une bonne distribution des produits de traitement (c'est la raison pour laquelle il est conseillé de verser ces produits le plus près possible des refoulements!)

Le nombre de buses de refoulement à installer est obtenu par le ratio débit de filtration / débit d'une buse, en arrondissant au nombre supérieur.

Débit: 5 à 6 m³/h. Buse Ø 22 mm.

EN ABS

Corps, bride et enjoliveur en ABS, écrou de réglage intégré et collerette crantée.

Joint élastomère autocollant, bride et visserie inox inclus.

POUR PISCINE BÉTON

Pour l'installation dans une piscine classique en béton, une traversée de paroi devra être installée au préalable.

BUSE ORIENTABLE POUR PISCINE



Gamme	Référence	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	3310	2" ext - 1"1/2 int	6371050Y	11,85
ASTRAL	GM	2" ext	6282502N	12,63
ASTRAL	PM	2" ext	6282504D	6,59

POUR PISCINE LINER

BUSE ORIENTABLE POUR PISCINE



Gamme	Référence	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	3315	2" ext - 50mm int à coller	6371052N	21,32
ASTRAL	GM	2" ext	6282503W	25,71
ASTRAL	PM	2" ext	6282505L	13,15

CP 069070

EN INOX

POUR PISCINE BÉTON

BUSE ORIENTABLE POUR PISCINE



Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
		6371203Z	122,88

POUR PISCINE LINER

BUSE ORIENTABLE POUR PISCINE



Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
		637	S/demande

PRISE BALAI

Permet le raccordement d'un balai manuel ou d'un aspirateur automatique. C'est une pièce à sceller qui facilite le nettoyage de la piscine. Idéalement cette prise doit être placée au milieu de la plus grande longueur du bassin, pour permettre une meilleure couverture de la totalité de la piscine. Pièce très résistante et facile à installer.

EN ABS

POUR PISCINE BÉTON

PRISE BALAI BLANCHE



Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	2" ext - 1"1/2 int	6371150D	9,26

PRISE BALAI GRAND MODÈLE



Filetage bouchon en 1"1/2. À monter sur traversée de paroi.

Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
ASTRAL	2" ext - Ø 50mm int	6371170R	9,78

PIÈCES À SCELLER

CP 069070

POUR PISCINE BÉTON



PRISE BALAI PETIT MODÈLE

Filetage bouchon en 1"1/2. À monter sur traversée de paroi.

Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
ASTRAL	2" ext - Ø 50mm int	6371172G	5,59



PRISE BALAI



Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
		637	S/demande

POUR PISCINE LINER

PRISE BALAI BLANCHE





PROJECTEUR ET ACCESSOIRES

PROJECTEUR

POUR PISCINE BÉTON

PRISE BALAI GRAND MODÈLE

Filetage bouchon en 1"1/2. À monter sur traversée de paroi.

Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
ASTRAL	2" ext -50mm int à coller	6371171Z	24,64

PROJECTEUR HALOGÈNE 300W DESIGN

Dispense un éclairage blanc parfaitement efficace pour illuminer votre bassin. Économique et évolutif, l'ampoule halogène de 300 W pouvant être remplacée par une ampoule à LED.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372101H	135,88



PRISE BALAI PETIT MODÈLE

Filetage bouchon en 1"1/2. À monter sur traversée de paroi.

Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
ASTRAL	2" ext -50mm int à coller	6371173P	13,15



PROJECTEUR À LED COULEUR 30W **COLORLOGIC®II**

Éclairage économique : 9 leds monochrome haute intensité avec consommation inférieure à celle d'un projecteur traditionnel (environ 10 fois moins). Couleurs variées : 10 couleurs fixes et un programme de défilement des couleurs. La technologie LED apporte une résistance exceptionnelle.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372130U	631,85



PRISE BALAI LINER + TRAVERSÉE DE PAROI Traversée de 250 mm avec prise de balai liner et bouchon intégrés.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6371175E	35,18

PROJECTEUR À LED BLANC 18W CRYSTALOGIC®

Éclairage 30 leds blanc puissant à longue durée de vie et facile à installer. 12 V

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372140B	307,59



PROJECTEUR EXTRA-PLAT 100W

En ABS blanc. Installation sans niche. Se fixe directement sur la paroi grâce à des chevilles et des vis cruciformes en plastique renforcé. Livré avec joints permettant d'assurer l'étanchéité du liner, 2,5 m de câble et une lampe halogène de 100 W / 12V, prêt à être installé.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
ASTRAL	6374108U	115,68

POUR PISCINE BÉTON OU LINER



PRISE BALAI ANTHRACITE

- Raccord extérieur 2"x 40 fileté mâle
- Raccord intérieur 1"1/2 fileté femelle
- Collerette Ø 90 mm
- Inclus : joint et bride d'étanchéité, kit vis inox

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6371160K	26,13

EN INOX





PRISE BALAI

Gamme	Raccords	Code	Tarif H.T. € l'unité
		6371161S	S/demande

PIÈCES À SCELLER


POUR PISCINE LINER



ENJOLIVEUR MINI CHROMA POUR PROJECTEUR MINI BRIO

En ABS - Ø 104 mm, épaisseur 13 mm

CP 069070



PROJECTEUR HALOGÈNE 300W DESIGN

Dispense un éclairage blanc parfaitement efficace pour illuminer votre bassin. Économique et évolutif, l'ampoule halogène de 300 W pouvant être remplacée par une ampoule à LED.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372102Q	148,24

AMPOULE



HALOGÈNE



PROJECTEUR À LED COULEUR 30W **COLORLOGIC®II**

Éclairage économique : 9 leds monochrome haute intensité avec consommation inférieure à celle d'un projecteur traditionnel (environ 10 fois moins). Couleurs variées : 10 couleurs fixes et un programme de défilement des couleurs. La technologie LED apporte une résistance exceptionnelle.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372132K	620,59

AMPOULE MINI LED

Ampoule Halogène dichroïde pour projecteur mini LED



Couleur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blanche	6374204U	303,88
RGB	6374205C	407,65



PROJECTEUR À LED BLANC 18W CRYSTALOGIC®

Éclairage 30 leds blanc puissant à longue durée de vie et facile à installer. 12 V

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372142B	305.88

AMPOULE HALOGÈNE GE LIGHTING

Pour projecteur plat 100W



Tension Puissance		Code	Tarif H.T. € l'unité
12 V 100 W		6374206K	4,12




POUR PISCINE BÉTON OU LINER

NICHE BÉTON **POUR PROJECTEUR BRIO**

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande

AMPOULE HALOGÈNE DICHROÏDE

5000 heures






Ø optique: 140,9 mm. Alimentation: 12V AC - 50 Hz. Angle de diffusion : 120°.

Couleur	Puissance	Luminosité	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blanche	25 W	1400 Lm	637	S/demande
Blanche	44 W	4400 Lm	637	S/demande
RGB	40 W	1500 Lm	637	S/demande

LAMPE HALOGÈNE 300W GE LIGHTING



Tension	Puissance	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 V	300 W	6374208A	30,59




POUR PROJECTEUR BRIO En ABS - Ø 316 mm, épaisseur 17 mm

ENJOLIVEUR CHROMA



Couleur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Beige	637	S/demande
Blanc	637	S/demande
Gris	637	S/demande
Gris Anthracite	637	S/demande

Très hautes performances lumineuses. Ø optique: 175 mm. Alimentation: 12V AC - 50 Hz.







Ø optique : 40 mm. Alimentation : 12V AC - 50 Hz. Angle de diffusion : 120°.

Couleur	Puissance	Luminosité	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blanche	14 W	866 Lm	637	S/demande
RGB	12 W	411 Lm	637	S/demande

LED PAR 56





CP 069070

BOÎTE DE CONNEXION



POUR PISCINE LINER

BOÎTE DE CONNEXION EURO Blanche



Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372000U	20,88

POUR PISCINE BÉTON OU LINER

BOÎTE DE CONNEXION À COLLER

Ø 50 mm - Spéciale gaine humide.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
WELTICO	6374000D	21,62

COMMANDE À DISTANCE

POUR PISCINE BÉTON OU LINER



BOÎTIER RC 30W COLORLOGIC® II

Grâce au boîtier de commande à distance au montage très simple (en série sur le circuit des projecteurs), vous pilotez votre éclairage sans contrainte, vous choisissez votre couleur ou votre programme d'un simple appui sur une touche!

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
HAYWARD	6372148M	365,03

BOÎTIER BRIO RC + BT



Le système de commande BRiO RC + BT permet un contrôle plus simple et intuitif des projecteurs installés dans votre piscine. Ce boitier composé d'un émetteur/récepteur est livré avec sa télécommande et se monte en série sur le branchement des ampoules/ projecteurs.

Pilotage par application smartphone Bluetooth permettant de choisir l'éclairage, gérer la luminosité et la vitesse des animations.

Gamme	Code	Tarif H.T. € l'unité
	637	S/demande

Gamme non limitative
Nous consulter I

BALNÉO & NAGE À CONTRE-COURANT

CP 069050

NAGE À CONTRE-COURANT

GRAND DÉBIT



Puissance absorbée : 3.500 Watt.Débit 18 l/s (65m³/h). Aspiration intégrée. Une buse à débit réglable. Bain à bulles réglable. Bouton pneumatique marche/arrêt. Tension d'alimentation 230/400 Volt triphasé. Compatible eau de mer jusque 3 %.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande



JUNO

Puissance absorbée : 3.500 Watt. Débit 18 l/s (65m³/h). Aspiration intégrée. Une buse à débit réglable. Bain à bulles réglable. Bouton pneumatique marche/arrêt. Tension d'alimentation 230/400 Volt triphasé. Compatible eau de mer jusque 3 %.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande

MOYEN DÉBIT



DUNA

Puissance absorbée : 1.700 & 2.500 Watt. Débit 11 l/s (40m³/h) et 13 l/s (47m³/h). Aspiration intégrée. Une buse à débit réglable. Bain à bulles constant. Bouton pneumatique marche/arrêt. Tension d'alimentation 230/400 Volt triphasé. Compatible eau de mer jusque 3 %.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande

INTERRUPTEUR

BOUTON POUSSOIR

Interrupteur pneumatique - Marche/Arrêt -

Description	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pour maximum 7 m	6372796M	50,18

BALMÉO

HYDROMASSAGE

HYDROMASSAGE PLANTAIRE

Puissance absorbée : 3.500 Watt. Débit 18 l/s (65m³/h). Aspiration séparée. Buse de bien-être à 5 jets. Bain à bulles constant. Tension d'alimentation 230/400 Volt triphasé. Compatible eau de mer jusque

Commande pneumatique ou touche sensitive PIEZO en option.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande

HYDROMASSAGE MIEUX ÊTRE

3, 4 ou 5 Buses Bien-Être. Débit 11/14/18 litres par seconde (40/50/65m³/h). Bain à bulles constant. Aspiration séparée. Tension d'alimentation 230/400 Volt Drehstrom. Puissance absorbée 3.500 Watt. Compatible eau de mer jusque 3 %.

Commande pneumatique ou touche sensitive PIEZO en option.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande





Avec surpresseur d'air. Inox électro-poli haut de gamme. Construction plate 485 x 278 x 4 mm, coins arrondis. Pour bassins béton et béton-liner. Puissance absorbée de 0,4 kW à 2,2 kW. Tension d'alimentation 230/400 Volt triphasé.

Commande pneumatique ou touche sensitive PIEZO en option.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande



CASCADE

CASCADA

sensitive Piezo.

Installation au bord du bassin. Cascade qui permet un jet massant puissant et ponctuel ou un jet large et doux. Compatible eau de mer jusque 3 %. Commande assurée par la touche

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande

ACCESSOIRES BALNÉO

BOUTON POUSSOIR POUR SPA

Interrupteur pneumatique pour la mise en marche/ arrêt des fonctions de massage et hydromassage. Pour tuyau 3 x 5 mm.

Description	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pour maximum 15 m	6372797U	132,88
Pour maximum 7 m, simple	6372798C	78,21
Pour maximum 7 m, simple vissé	6372800N	136.59

BOUTON POUSSOIR CHROMÉ POUR SPA

Bouche bronze Chromé

Interrupteur pneumatique pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et hydromassage. Ø extérieur 50 mm. Pour tuyau 2 x 3,5 mm.

Description	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pour maximum 7 m	6372801W	135,43



PRISE D'AIR RÉGLABLE

Ø int. mm	Filetage	Modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	3/4"	Béton	6372810U	13,05
32	5/4"	Liner	6372812K	18,45

BALNÉO & NAGE À CONTRE-COURANT

CP 069050



ACCESSOIRES BALNÉO



PRISE D'AIR RÉGLABLE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

Ø int. mm	Filetage	Modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
32	5/4"	Liner	6372811C	42,07

PRISE D'AIR RÉGLABLE 1" POUR SPA

Pour le réglage d'air des jets par système Venturi. 1 prise d'air pour 3 jets.

Description	Code	Tarif H.T. € l'unité
Raccordement Ø 32 mm à coller	6372813S	22,71

PRISE D'AIR RÉGLABLE 3/4" POUR SPA

Pour le réglage d'air par système Venturi.



Description	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bronze Chromé	6372814A	91,07
ABS blanc	6372815H	81,21

Vous avez un projet, une ciude, une réalisation :

Contactez votre interlocuteur commercial habituel !

NOTES



Péseaux et Accessoires

EAUX SOUS PRESSION	16
TUBES ET TUYAUX PVC	
GAINE ANNELÉE BLEUE DE PROTECTION	16
VANNE PVC À BILLE	16
RACCORDS PVC PRESSION À COLLER	17
COLLES ET OUTILS	
ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS	23
CAINE ÉLECTRIQUE	05
GAINE ÉLECTRIQUE	
GAINE ELECTRIQUE POUR BATIMENT	
GAINE ANNELEE A ENTERRER ET ACCESSOIRES	25
FIXATION	27
COLLIERS DE FIXATION	27
ACCESSOIRES DE POSE POUR COLLIERS	27
COLLIERS EN POLYAMIDE ET ACCESSOIRES	
ACCECCOURED DE CHANTIER	00
ACCESSOIRES DE CHANTIER	
RUBANS ADHÉSIFS POUR BÂTIMENT	
DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT	
ÉTANCHÉITÉ - MASTIC - COLLAGE - ISOLATION	
SIGNALISATION DE CHANTIER	32

TUBES ET TUYAUX PVC

TUYAUX PVC SOUPLES PISCINE

CP 204040



TUYAU PISCINE SPAFLEX

Tuyau aspiration/refoulement, en PVC renforcé d'une spire. Coloris blanc.

COURONNE DE 25 M



Ø	P.S. (bar)	Code	Tarif H.T. € le ml
42 x 50	8	5642612U	5,93

COURONNE DE 50 M



Ø	P.S. (bar)	Code	Tarif H.T. € le ml
42 x 50	8	5642613C	5,93
55 x 63	7	5642623J	8,41

TUYAU PISCINE BARRIÈRFLEX

Association de deux technologies brevetées FITT® en un seul tuyau : une spirale rigide revêtue d'une barrière anti-fissuration coextrudée dans le tuyau breveté Spiral Protection Barrier®, qui garantit une étanchéité et une résistance optimale aux sollicitations du sous-sol, et la pellicule interne spéciale Chlorine Defence System® en PVC nouvelle formule qui protège hermétiquement le tuyau contre les agressions de l'eau chlorée.

Température d'utilisation : -5°C à +60°C. Coloris blanc.

COURONNE DE 25 M



larif H.1. € le ml	Code	Ø
S/demande	5642731F	42 x 50
15,57	5642736T	55 x 63

TUBE PVC PRESSION RIGIDE



CP 024040

NF-P

Conforme à la norme NF EN 1452.

Qualité alimentaire -

Mise en oeuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31 régissant les règles de l'art.

→ TUE

TUBE ADDUCTION PVC À COLLER

La pression de service s'entend pour utilisation en gravitaire uniquement. Les tubes sont prémanchonnés.

PN 25 BAR



Ø ext. mm	Epaisseur	Ø int. mm	Code	Tarif H.T. € le ml
16	1.8	12.4	1411250L	* 3,66
20	2.3	15.4	1411350R	* 6,26
25	2.8	19.4	1411450X	* 9,23

PN 16 BAR



Ø ext. mm	Epaisseur	Ø int. mm	Code	le ml
32	2.4	27.2	1412300N	* 9,67
40	3	34	1412400T	* 14,69
50	3.7	42.6	1412500Z	* 22,72
63	4.7	53.6	1421075E	26,31
75	5.6	63.8	1421175K	41,31
90	6.7	76.6	1421275Q	* 60,88
110	8.1	93.8	1421375W	* 93,22

PN 10 BAR



Ø ext. mm	Epaisseur	Ø int. mm	Code	Tarif H.T. € le ml
90	4,3	81,4	1422050H	40,33
110	5,3	99,4	1422150N	61,10

GAINE ANNELÉE BLEUE DE PROTECTION

CP 006040

Correspond aux spécifications techniques et dimensionnelles de la norme NF EN 50086-2-4

->

GAINAGE DOUBLE PAROI

ANNELÉ À L'EXTÉRIEUR, LISSE À L'INTÉRIEUR.

Gainage de branchement d'eau.

Les couronnes sont livrées avec tire-fil. Les couronnes ne sont pas détaillées.

COURONNES DE 50 M



Ø	Code	Tarif H.T. € la couronne
40	1833223N	* 147,43
50	1833228B	* 218,21
63	1833233U	* 210,87
75	1833238H	* 308,28
90	1833243B	* 372,11

VANNE PVC À BILLE

CP 056060

→ VA

VANNE À COLLER



VANNE STANDARD

FEMELLE-FEMELLE

Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8550899G	19,54
20	8551000Q	15,82
25	8551002F	17,95
32	8551003N	22,97
40	8551004W	25,18
50	8551005D	29,28
63	8551006L	47,03
75	8551007T	209,54
90	8551008B	244,25
110	8551009J	328,31

VANNE À COLLER



VANNE FIPModèle EASYFIT 16 bar FEMELLE-FEMELLE

Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	8550841N	28,96
25	8550842W	31,08
32	8550843D	26,36
40	8550844L	40,45
50	8550845T	36,73
63	8550846B	51,35
75	8550847J	245,26
90	8550848R	337,23
110	8550849Z	604,66

VANNE À VISSER

FEMELLE-FEMELLE

Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	8551011E	22,92
20 x 27	8551012M	23,98
26 x 34	8551013U	42,14
33 x 42	8551014C	43,91
40 x 49	8551015K	52,01
50 x 60	8551016S	73,35

VANNE À PAPILLON

-

À COMMANDE MANUELLE

Avec levier ajustable - PN 10

d	DN	Code	Tarif H.T. € l'unité
75	65	8550886C	218,53
90	80	8550887K	244,76
110	100	8550888S	270,97
125	125	8550889A	314,67
160	150	8550884M	384,60

VANNE MOTORISÉE



À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Avec ou sans bloc de sécurité 220 V.

Gamme : Nous consulter

Code	Tarif H.T. € l'unité
855	S/demande

RACCORDS PVC PRESSION À COLLER

CP 056020

RACCORDS

COUDE 90°



FEMELLE-FEMELLE

Tarif H.T. € l'unité	Code	Ø
1,53	8551140X	16
1,53	8551141E	20
1,78	8551142M	25
2,29	8551143U	32
3,77	8551144C	40
2,93	8551145K	50
6,37	8551146S	63
14,81	8551147A	75
24,80	8551148H	90
38,24	8551149Q	110
72,92	8551150D	125
133,40	8551151L	140
124,29	8551152T	160
216,53	8551154J	200

MÂLE-FEMELLE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
50	8551805X	8,89
63	8551806E	12,09

COUDE 45°



FEMELLE-FEMELLE

Tarif H.T. € l'unité	Code	Ø
1,31	8551160K	16
2,16	8551161S	20
2,18	8551162A	25
3,43	8551163H	32
4,19	8551164Q	40
3,97	8551165Y	50
6,70	8551166F	63
16,77	8551167N	75
26,30	8551168W	90
45,86	8551169D	110
73,18	8551170R	125
113,85	8551171Z	140
116,83	8551172G	160
239,12	8551174X	200

COURBE 90°

FEMELLE-FEMELLE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	8551401U	15,37
25	8551402C	10,42
32	8551403K	14,74
40	8551404S	19,57
50	8551405A	25,53
63	8551406H	43,07
75	8551407Q	85,51
90	8551408Y	187,77
110	8551409F	342,52

RÉDUCTION

SIMPLE - MÂLE-FEMELLE



Ø Mâle	Ø Femelle	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	16	8551501A	1,27
25	16	8551503Q	1,53
25	20	8551504Y	1,40
32	16	8551505F	3,30
32	20	8551507W	1,65
32	25	8551508D	1,53
40	20	8551509L	2,42
40	25	8551510Z	2,42
40	32	8551511G	2,33
50	25	8551512P	2,42
50	32	8551513X	2,93
50	40	8551514E	2,80
63	32	8551523D	4,45
63	40	8551524L	4,45
63	50	8551525T	3,40
75	40	8551529Z	7,13
75	50	8551530M	6,34
75	63	8551531U	6,34
90	50	8551535A	12,20
90	63	8551536H	11,56
90	75	8551537Q	11,56
110	63	8551541B	20,33
110	75	8551542J	20,33
110	90	8551543R	20,96
125	75	8551547X	28,97
125	90	8551548E	28,97
125	110	8551549M	29,10
140	90	8551553Y	41,05
140	110	8551554F	41,05
140	125	8551555N	38,49
160	110	8551559T	55,64
160	125	8551560G	52,97
160	140	8551561P	52,97
200	160	8551572D	109,26

CONIQUE - MÂLE-FEMELLE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
63 x 40	8551324A	6,74
63 x 50	8551325H	6,74

MÂLE - FEMELLE / FEMELLE RÉDUIT



Filetage	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 x 21	12 x 17	8551700D	1,91
20 x 27	12 x 17	8551703B	5,97
20 x 27	15 x 21	8551704J	4,31
26 x 34	15 x 21	8551707G	5,35
26 x 34	20 x 27	8551708P	5,35
33 x 42	15 x 21	8551711S	7,75
33 x 42	20 x 27	8551712A	7,75
33 x 42	26 x 34	8551713H	7,36
40 x 49	20 x 27	8551717N	9,15
40 x 49	26 x 34	8551718W	8,52
40 x 49	33 x 42	8551719D	8,52
50 x 60	26 x 34	8551723P	13,71
50 x 60	33 x 42	8551724X	14,62
50 x 60	40 x 49	8551725E	12,97
66 x 76	40 x 49	8551735L	19,94
66 x 76	50 x 60	8551736T	20,45
80 x 90	50 x 60	8551741M	25,41
80 x 90	66 x 76	8551743C	35,31
102 x 114	50 x 60	8551745S	79,65
102 x 114	66 x 76	8551746A	79,65
102 x 114	80 x 90	8551747H	81,20

UNION 3 PIÈCES

Avec joint EPDM



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8551200B	8,37
20	8551201J	6,47
25	8551202R	9,15
32	8551203Z	8,51
40	8551204G	14,61
50	8551205P	9,81
63	8551206X	14,72
75	8551207E	71,44
90	8551208M	82,26
110	8551209U	138,10

FEMELLE-FEMELLE

10

ALE-FEMELLE A VISSE	K	
Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
20 x 27	8551221X	11,17
26 x 34	8551222E	11,45
40 x 49	8551224U	17,65
50 x 60	8551225C	26,48

FEMELLE À COLLER, MÂLE À VISSER

	- ,		
Ø	Filetage	Code	Tarif H.T. € l'unité
25	20 x 27	8551600Y	8,89
32	26 x 34	8551602N	10,55
40	33 x 42	8551603W	15,62
50	40 x 49	8551605L	10,80
50	50 x 60	8551604D	17,33
63	50 x 60	8551606T	19,23

UNION 3 PIÈCES

Avec joint EPDM

FEMELLE-FEMELLE À VISSER



Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 x 17	8551651N	13,02
15 x 21	8551652W	9,90
20 x 27	8551653D	12,71
26 x 34	8551654L	15,50
33 x 42	8551655T	20,96
40 x 49	8551656B	20,96
50 x 60	8551657J	32,54
66 x 76	8551659Z	125,26
80 x 90	8551660M	160,33
102 x 114	8551662C	241,52

UNION MIXTE MÉTAL/PVC

FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER



Ø	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	12 x 17	8552200F	38,22
20	15 x 21	8552201N	53,83
25	20 x 27	8552202W	63,95
32	26 x 34	8552203D	92,55
40	33 x 42	8552204L	151,86
50	40 x 49	8552205T	158,14
63	50 x 60	8552206B	222,79

FEMELLE À COLLER, MÂLE À VISSER



Ø	Filetage	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	12 x 17	8552230A	49,50
20	15 x 21	8552231H	56,89
25	20 x 27	8552232Q	73,14
32	26 x 34	8552233Y	95,96
40	33 x 42	8552234F	136,91
50	40 x 49	8552235N	188,33
63	50 x 60	8552236W	248,77

→ TÉ 90°

ÉGAL FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE



Code	Tarif H.T. € l'unité
8551120J	1,78
8551121R	1,78
8551122Z	2,18
8551123G	3,56
8551124P	6,09
8551125X	4,98
8551126E	8,15
8551127M	25,41
8551128U	38,24
8551129C	61,49
8551130Q	104,95
8551131Y	152,08
8551132F	188,79
8551134W	311,16
	8551120J 8551121R 8551122Z 8551123G 8551124P 8551125X 8551126E 8551127M 8551128U 8551129C 8551130Q 8551131Y 8551132F

RÉDUIT FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
20/16/20	8552001C	5,25
25/16/25	8552003S	5,76
25/20/25	8552004A	3,30
32/16/32	8552006Q	7,70
32/20/32	8552007Y	4,83
32/25/32	8552008F	4,57
40/20/40	8552011J	7,75
40/25/40	8552012R	7,50
40/32/40	8552013Z	7,50
50/20/50	8552018M	9,28
50/25/50	8552019U	9,28
50/32/50	8552020H	9,28
50/40/50	8552021Q	9,28
63/20/63	8552024N	26,05
63/25/63	8552025W	26,05
63/32/63	8552026D	26,05
63/40/63	8552027L	26,05
63/50/63	8552028T	12,58
75/32/75	8552032E	33,16
75/40/75	8552033M	33,16
75/50/75	8552034U	25,41
75/63/75	8552035C	25,41
90/40/90	8552039H	57,69
90/50/90	8552040W	41,67
90/63/90	8552041D	41,67
90/75/90	8552042L	41,67
110/50/110	8552046R	72,55
110/63/110	8552047Z	72,55
110/75/110	8552048G	72,55
110/90/110	8552049P	72,55
125/63/125	8552053A	141,90
125/90/125	8552055Q	141,90
125/110/125	8552056Y	141,90
160/90/160	8552067M	288,28
160/110/160	8552068U	288,28

TARAUDÉ FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER



Ø	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	12 x 17	8552260U	6,39
20	15 x 21	8552261C	4,07
25	20 x 27	8552262K	4,57
32	26 x 34	8552263S	5,84
40	33 x 42	8552264A	9,66
50	40 x 49	8552265H	13,97
63	50 x 60	8552266Q	20,96

EMBOUT

MÂLE-FEMELLE À COLLER - MÂLE À VISSER



Ø Mâle	Ø Femelle	Filetage	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	16	12 x 17	8552504C	2,29
20	16	15 x 21	8552505K	2,42
25	20	12 x 17	8552508H	3,93
25	20	15 x 21	8552509Q	2,53
25	20	20 x 27	8552510D	2,29
32	25	15 x 21	8552513B	2,29
32	25	20 x 27	8552514J	2,18
32	25	26 x 34	8552515R	2,29
40	32	20 x 27	8552518P	3,30
40	32	26 x 34	8552519X	2,80
40	32	33 x 42	8552520K	3,93
50	40	26 x 34	8552528W	4,07
50	40	33 x 42	8552529D	3,81
50	40	40 x 49	8552530R	4,71
63	50	33 x 42	8552533P	5,08
63	50	40 x 49	8552534X	5,20
63	50	50 x 60	8552535E	5,08
75	63	40 x 49	8552538C	13,84
75	63	50 x 60	8552539K	9,39
75	63	66 x 76	8552540Y	14,99
90	75	50 x 60	8552543W	22,24
90	75	66 x 76	8552544D	20,45
90	75	80 x 90	8552545L	19,17
110	90	66 x 76	8552548J	29,49
110	90	80 x 90	8552549R	26,67
110	90	102 x 114	8552550E	36,72
125	110	80 x 90	8552553C	34,43
125	110	102 x 114	8552554K	42,81
125	110	127 x 140	855255S	76,39

Ø	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
63	50 x 60	8551764Y	10,55
90	80 xc90	8551768D	38,88
110	102 x 114	85517707	60.99

FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER AVEC BAGUE MÉTALLIQUE DE RENFORT Joint EPDM



Ø	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	15 x 21	8552291X	4,45
25	20 x 27	8552292E	6,23
32	26 x 34	8552293M	8,12
40	33 x 42	8552294U	15,24
50	40 x 49	8552295C	22,24
63	50 x 60	8552296K	24,89

MÂLE À COLLER - FEMELLE À VISSER



Ø	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	15 x 21	8552409K	5,73
20	20 x 27	8552410Y	5,73
25	15 x 21	8552413W	2,93
25	20 x 27	8552414D	2,93
25	26 x 34	8552415L	2,93
32	20 x 27	8552419R	3,69
32	26 x 34	8552420E	3,69
40	26 x 34	8552424K	5,35
40	33 x 42	8552425S	5,72
50	33 x 42	8552428Q	9,78
50	40 x 49	8552429Y	9,78
50	50 x 60	8552430L	9,78
63	50 x 60	8552435Z	13,47
75	50 x 60	8552440S	16,26

MANCHON

FEMELLE-FEMELLE



FEMELLE-FEMELLE		
Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8551100W	1,65
20	8551101D	1,78
25	8551102L	1,91
32	8551103T	2,18
40	8551104B	3,56
50	8551105J	2,67
63	8551106R	4,99
75	8551107Z	12,19
90	8551108G	16,64
110	8551109P	23,64
125	8551110C	48,15
140	8551111K	74,83
160	8551112S	87,78
200	8551114H	155,50

BOUCHON



FEMELLE		
Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8551840K	1,53
20	8551841S	1,53
25	8551842A	1,53
32	8551843H	2,03
40	8551844Q	4,19
50	8551845Y	4,07
63	8551846F	5,58
75	8551847N	13,84
90	8551848W	18,67
110	8551849D	38,49
125	8551850R	59,96
140	8551851Z	80,93
160	8551852G	104,95
200	8551854X	116,27

MANCHON D'ADAPTATION

FEMELLE À COLLER, FEMELLE À VISSER



Ø	Taraudage	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	15 x 21	8551754R	2,93
25	20 x 27	8551756G	3,56
32	26 x 34	8551758X	3,69
40	33 x 42	8551760S	4,19
50	40 x 49	8551762H	6,99

COLLIER CLIP DE FIXATION



PLASTIQUE		
Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8551780F	2,79
20	8551781N	0,51
25	8551782W	0,76
32	8551783D	1,61
40	8551784L	2,04
50	8551785T	1,90
63	8551786B	4,22

DOUILLE CANNELEE

MÂLE À COLLER, MÂLE À EMBOÎTER



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
16	8552170W	3,05
20	8552171D	3,56
25	8552172L	4,71
32	8552173T	5,84
40	8552174B	6,86
50	8552175J	9,78
63	8552176R	12,33

CLAPET ANTI-RETOUR PVC

Femelle à coller

À BATTANT PN 10 - Femelle à coller



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
32	8551031S	36,04
40	8551032A	45,70
50	8551033H	55,44

À RESSORT INOX PN 16





Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
50	8550876W	51,41
63	8550877D	76,57
75	8550878L	195,39

À PISTON



PN 10 - avec joint EPDM			
Ø	Description	Code	Tarif H.T. € l'unité
50	Avec manchon union 2 pièces	8550774A	S/demande
63	Avec manchon union 2 pièces	8550775H	516,18
75	Double union	8550776Q	1288,00

Autres Ø: nous consulter

ACCESSOIRES

COLLET STRIÉ

SANS JOINT



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
20	8552101H	2,25
25	8552102Q	4,19
32	8552103Y	4,57
40	8552104F	6,23
50	8552105N	6,99
63	8552106W	8,77
75	8552107D	10,55
90	8552108L	15,50
110	8552109T	22,87
125	8552110G	29,10
140	8552111P	43,07
160	8552112X	50,56
200	8552114M	103,79

Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
315	8552118S	515.56

JOINT PLAT EPDM

POUR COLLET STRIÉ



FOOR COLLLI STRIL			
Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité	
20	8512620C	1,65	
25	8512640Q	1,88	
32	8512660D	2,56	
40	8512680R	5,27	
50	8512700U	7,34	
63	8512720H	9,97	
75	8523610D	13,52	
90	8523630R	15,78	
110	8523650E	22,36	
125	8523670S	27,90	
140	8523690F	34,17	
160	8523710J	51,74	
200	8523730X	63,16	

BRIDE

70,89

LIBRE





Ø
20 85
25 85
32 85
40 85
50 85
63 85
75 85
90 85
110 85
125 85
140 85
160 85
200 85
315 85
85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

BOULON



ACIER ZINGUÉ - CLASSE 6.8

FILETAGE PARTIEL

LG en mm	Ø	Code	Tarif H.T. € le %
40	10	3648112R	22,56
50	10	3648116X	30,29
60	10	3648121Q	32,41
70	10	3648125W	32,77
45	12	3648214M	48,56
50	12	3648216C	49,03
60	12	3648221W	49,33
40	14	3648315A	50,54
60	16	3648421G	79,89
70	16	3648425M	91,14
80	16	3648427C	98,78
90	16	3648428K	119,39
100	16	3648429S	124,79
120	16	3648431N	141,88
140	16	3648442C	158,54
160	16	3648435T	240,36
70	18	3648525S	161,29
80	18	3648527H	176,90
80	20	3648627N	177,83
90	20	3648630R	223,47
100	20	3648631Z	226,50
120	20	3648633P	252,21
140	20	3648635E	297,52

COLLES ET OUTILS

COLLE ET DÉCAPANT

CP 018100

COLLE POUR TUBE PVC RIGIDE




COLLE PVC JARDIBRIC

Colle à solvant fort conçue pour réaliser la soudure à froid des canalisations en PVC rigide pour adduction et évacuation des eaux. Facilement inflammable. Avis technique CSTB.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Etui/tube	125 ml	2211025Q	5,20
Boîte/pinceau	250 ml	2211027F	9,02
Boîte/pinceau	500 ml	2211028N	15,83
Boîte/pinceau	1 litre	2211030J	23,74

COLLE PVC TANGIT




Ne convient pas pour les réseaux d'eau potable.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Tube	125 g	2211200A	18,11
Bidon/pinceau	225 g	2212175H	34,54
Bidon	1 kg	2212250M	85,64

COLLE PVC T88 GRIFFON

À solvant fort.



COLLE TUYAU SOUPLE PISCINE

COLLE GEL

Pour installation piscines en PVC rigide, semi-rigide et flexibles.

Tarif H.T. € l'unité

15.83

54,57

91,92

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon/pinceau	250 ml	2211010W	33,24

CHIFFON ABSORBANT



CLEANER CLOTH

Pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB.

Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Dévidoir	100 chiffons	2218286D	68,89

DÉCAPANTS



DÉCAPANT PVC JARDIBRIC

Dégraissant et nettoyant sans attaque du PVC.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	1 litre	2213100D	22,69

CLEANER S. Seccess

DÉCAPANT CLEANER GRIFFON

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	1 litre	221	S/demande

OUTILS COUPANTS

CP 014030

COUPES-TUBE



EASYCLIP

Très léger. Corps en alliage de magnésium. Lame rétractable.

Pour tubes PVC, PER, PEX et multicouches.

Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
jusqu'à 26 mm	2234220H	* 72,01
jusqu'à 35 mm	2234221Q	* 94,12
jusqu'à 42 mm	2234222Y	* 117,25
jusqu'à 63 mm	2234223F	* 181,28

COUPES-TUBE



LAME DE RECHANGE POUR EASYCLIP

Lame inox revêtue téflon®.
Pour tubes PVC, PER, PEX et multicouches.

Ø tube	Code	Tarif H.T. € l'unité
jusqu'à 26 mm	2234225W	* 27,31
jusqu'à 35 mm	2234226D	* 42,55
jusqu'à 42 mm	2234227L	* 50,14
jusqu'à 63 mm	2234228T	* 94,29



SCIE ÉGOÏNE

Scie spéciale PVC.




Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
Poignée + lame 300mm	2241022C	101,44
Poignée + lame 450mm	2241023K	116,28

LAME PVC

Pour scie égoïne.

Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
lame 300 mm	2241024S	54,83
lame 450 mm	2241025A	69,62



Kit livré avec 2 lames T2™:

1 lame placo et 1 lame multimatériaux.

Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
Kit - Couteau scie	2241037X	135,17

LAME TRI-FOLD

Étui de 5 lames.



Utilisation	Code	Tarif H.T. € l'unité
plâtre - cloisons sèches	2241028Y	87,41
métaux	2241029F	72,77

SCIE ROBO SUPER

Poignée de sécurité pour guidage exact.

Emplacement pour lames de rechange dans l'archet. Réglage précis intégré dans la poignée pour tension maximale de la lame.

4 positionnements de la lame à 90°, possibilité de coupe sous tous les angles.

Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
Scie + lame 300mm	2236805Z	84,86
LAME ROBO SUPER		

LAME ROBO SUPER

Présentation	Code	Tarif H.T. € l'unité
lame HSSE 4PLUS 300mm	2236808X	4,72

SCIE À MÉTAUX

Monture très légère.

Col de cygne important pour la coupe des tubes.

Code	Tarif H.T. € l'unité
2241033R	* 53,16

PORTE LAME MÉTAUX



Code	Tarif H.T. € l'unité
2241034Z	55,63

SCIE À FIL



Pour scier les tuyaux en plastique. Convient pour le PVC, PVC-C, PP et PE. Idéal à utiliser dans les endroits difficile d'accès.

Code	Tarif H.T. € l'unité
2241039M	33,44

CLÉ DE SERRAGE

CP 076010





Serre et desserre tout type de support même lorsque l'accès est difficile. Force de serrage incomparable sans endommagement des surfaces.



Utilisation	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pour Ø 10 à 305	2241019Z	38,85
Pour Ø 20 à 160	2241018R	34.14

ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS

CP 093040

PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ



RACORÉTANCH PLASTIQUE Étanchéité des raccords filetés plastique/plastique,

plastique/métallique.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Tube	75 ml	2233260E	52,68



RACORÉTANCH SANITAIRE

Étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 1"1/2.

Idéal pour les endroits difficiles d'accès.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Accordéon	50 ml	2233261M	57,76



RACORÉTANCH MÉTAL PLUS

Étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 1". Idéal pour les endroits difficiles d'accès. Spécificité AFNOR pour le gaz.

Présentation	on Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Accordéo	n 50 ml	2233263C	58,41



ESS V

GEBETANCHE RT1

Pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques, recommandé pour les circuits d'eau potable.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon accordéon	75 ml	7621361U	52,73

RÉSINE ANAÉROBIE



KOLMAT EASYFIT

Pour étancher et bloquer des raccords filetés en métal dans des canalisations transportant du gaz, de l'eau, pour le chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon accordéon	50 ml	2233130E	30,43

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ



KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Ajustable > 180°. Universel. Démontable. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Gaz : jusqu'à une pression de 5 bar à une température de -20 °C à +70 °C. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

Présenta- tion	Largeur	Longueur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Rouleau	14 mm	15 m	2233110R	13,26

TEFLON

RUBAN TEFLON EN ROULEAU

Pour l'étanchéité des raccords filetés.



Longueur	Largeur	Epaisseur	Code	Tarif H.T. € le %
12 m	12 mm	0,08 mm	2233300W	164,24
15 m	25 mm	0,20 mm	2233310C	1773.32

FIL D'ÉTANCHÉITÉ UNI-LOCK



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bobine	80 m	2233098Z	32,81

FILASSE DE LIN PEIGNÉE

À utiliser en complément des pâtes à joints.

3

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Poupée	200 g environ	2233250Y	7,65

DÉVIDOIR FILASSE

POUPÉE FILASSE



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bobino	80 g	2233252N	20,94
Bobino	100 g	2233254D	32,74

GAINE ÉLECTRIQUE

GAINE ÉLECTRIQUE POUR BÂTIMENT

ICTA ANNELÉE SOUPLE NF EN 61386-2-2

Système de conduit Isolant, Cintrable Transversalement, élastique Annelé, destiné à la protection des fils et des câbles électriques.



Matière : polyoléfines. Déformation maxi 50 %.

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations

électriques des bâtiments d'habitation. Adapté pour le béton préfabriqué.

Résistance à l'écrasement : moyen (750 N à 23°C). Résistance aux chocs : élevé (6 joules à -5°C).

Température d'utilisation et d'installation : -5°C à +90°C. * COULEUR GRISE ou NOIRE.

Les couronnes ne sont pas détaillées.

NON LUBRIFIÉE

Non propagateur de la flamme.



Ø Exté- rieur mm	Ø Intérieur mini mm	Couronne	Code	Tarif H.T. € la couronne
16	10.7	100 m	1821205D	62,29
20	14.1	100 m	1821210X	68,41
25	18.3	100 m	1821215K	101,19
32	24.3	50 m	1821220D	92,92
40	31.2	50 m	1821225R	186,50
50	39.6	50 m	1821230K	318,19

IRL ISOLANT RIGIDE LISSE

Système de conduit Isolant, Rigide, Lisse, destiné à la protection des fils et des câbles électriques.



GAINE IRL NF EN 50086-2-1

Pose en montage apparent ou encastré (ne pas noyer dans le béton). Déformation maxi 25 %.

Résistance à l'écrasement : moyen (750 N à 23°C). Résistance aux chocs : moyen (2 joules à -5°C). Température d'utilisation et d'installation : -5°C à +60°C.

Matière: PVC.

GRIS - 3321 -

Non propagateur de la flamme.

En longueur de 3 m.

Ø Extérieur mm	Ø Intérieur mini mm	Code	Tarif H.T. € la longueur
16	13	1822305N	2,36
20	16.9	1822310G	3,00
25	21.4	1822315U	4,47
32	27.8	1822320N	6,43
40	35.4	1822325B	8,85
50	44.3	1822330U	12,50

RACCORDS CLIPSABLES POUR GAINE IRL

CP 007320

COUDE



	Code	Tarif H.T. € l'unité
n° 16	8811582D	0,91
n° 20	8811584T	1,23
n° 25	8811586J	1,97
n° 32	8811588Z	3,69

MANCHON



	Code	Tarif H.T. € l'unité
n° 20	8811564F	0,66
n° 25	8811566W	0,81
n° 32	8811568L	1,42
n° 40	8811570G	1,98

GAINE ANNELÉE À ENTERRER ET ACCESSOIRES

GAINAGE DOUBLE PAROI

CP 006040

Conforme à la norme EN 50086-2-4-A1 - Ovalisation 5 %. ANNELÉE À L'EXTÉRIEUR, LISSE À L'INTÉRIEUR.

GAINE PE ROUGE CLASSE NORMALE (450N)

Coloris ROUGE pour protection de câble électrique. Les couronnes sont livrées avec tire-fil et manchon. Les couronnes ne sont pas détaillées.

COURONNES DE 25 M



Code	Tarif H.T. € la couronne
1832522S	63,21
1832527F	93,60
1832532Z	* 106,38
1832537M	156,20
1832542F	* 186,74
1832547T	251,14
1832562T	520,67
	1832522S 1832527F 1832532Z 1832537M 1832542F 1832547T

COURONNES DE 50 M



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € la couronne
40	1832523A	145,22
50	1832528N	* 206,21
63	1832533G	* 238,82
75	1832538U	282,91
90	1832543N	* 350,31
110	1832548B	473,23
160	1832563B	* 1030,68

BARRES DE 6 M AVEC MANCHON



Ø ext.	Code	Tarif H.T. € le ml
63	1835420K	6,14
75	1835425Y	7,70
90	1835430R	11,10
110	1835435E	* 9,86
125	1835440Y	* 16,00
140	1835445L	22,37
160	1835450E	15,27
200	1835460L	24,98

GAINE ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES POUR GAINE

CP 007320



FEMELLE-FEMELLE



Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
40	8812330Z	2,47
50	8812340F	2,50
63	8812360T	* 2,68
75	8812390N	3,60
90	8812420Y	* 4,82
110	8812425L	6,95
125	8812430E	7,80
140	8812435S	23,27
160	8812445Z	12,67
200	8812450S	17,58

FIXATION

COLLIERS DE FIXATION

ATTACHE MULTI-SUPPORT

Pour fixer les gaines PER, ICTA, WICU... du Ø 16 au Ø 25.

SIMPLE



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
16	3935703Q	63,33
20	3935705F	76,02
22	3935706N	53,87
25	3935707W	107,60

DOUBLE



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
16	3935723D	107,60
20	3935725T	128,66
25	3935727J	134,50

COLLIER ACIER ZINGUÉ ISOPHONIQUE

SIMPLE - 7 X 150



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
12	3931712X	31,76
14	3931714M	30,70
16	3931716C	34,74
18	3931718S	35,49
20	3931720N	52,34
22	3931722D	38,36
26	3931726J	53,69
28	3931728Z	62,11
32	3931732K	59,89
40	3931740B	80,23

DOUBLE - 7 X 150



DOODLE - 7 X 130		
Ø	Code	Tarif H.T. € le %
10 - 12	3931812C	60,82
12 - 14	3931814S	57,78
14 - 16	3931816H	67,13
16 - 18	3931818Y	67,13
18 - 20	3931820T	91,46
20 - 22	3931822J	91.69

COLLIER ACIER ZINGUÉ



SIMPLE - 7 X 150			
Ø	Code	Tarif H.T. € le %	
6	3931020A	19,42	
8	3931040N	19,24	
10	3931060B	28,25	
12	3931080P	23,16	
14	3931100S	22,16	
16	3931140T	23,86	
18	3931160G	26,55	
20	3931180U	25,61	
22	3931200Y	26,02	
24	3931220L	38,71	
26	3931240Z	37,60	

CP 064020

Ø	Code	Tarif H.T. € le %
28	3931260M	38,59
30	3931250F	28,65
32	3931300D	37,66
34	3931340E	51,11
35	3931360S	53,55
36	3931380F	34,04
38	3931400J	35,09
40	3931420X	42,69
42	3931440K	58,60
45	3931460Y	40,12
48	3931480L	42,46
50	3931500P	59,89
60	3931580R	76,96
63	3931600U	88,60

DOUBLE - 7 X 150



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
6 - 8	3932040S	28,71
8 - 10	3932080T	28,25
10 - 12	3932120K	48,60
12 - 14	3932160L	46,37
14 - 16	3932200C	49,94
16 - 18	3932240D	57,67
18 - 20	3932280E	79,17
20 - 22	3932320W	68,30
22 - 24	3932360X	46,32


ACCESSOIRES DE POSE POUR COLLIERS

BOIS - ACIER ZINGUÉ

PATTE À VIS



Tarif H.T. € le % Longueur Pas de vis Code 7 x 150 3932540U 8,89 30 mm 3932580W 9,42 40 mm 7 x 150 50 mm 7 x 150 14,85 60 mm 7 x 150 3932660N 16,78



MÉTAUX - ACIER ZINGUÉ



Longueur	Filetage	Code	Tarif H.T. € le %
40 mm	5 x 80	3932808W	17,07
50 mm	5 x 80	3932812G	17,07
60 mm	5 x 80	3932814X	20,70
70 mm	5 x 80	3932818C	25,38

RALLONGE - ACIER ZINGUÉ



Longueur	Pas de vis	Code	Tarif H.T. € le %
10 mm	7 x 150	3937018F	32,17
20 mm	7 x 150	3937020B	31,29
30 mm	7 x 150	3937040P	44,68
40 mm	7 x 150	3937060C	65,55
20 mm	8 x 125	3937001W	59,01
30 mm	8 x 125	3937002D	66,49
40 mm	8 x 125	3937003L	80,88

FIXATION

CP 064020

TIGE FILETÉE

ACIER ZINGUÉ

Longueur	Pas de vis	Code	Tarif H.T. € le %
1 m	7 x 150	3935130E	2,44
1 m	8 x 125	3935131M	2,21

🔶 ÉCROU 6 PANS

ACIER ZINGUÉ



Pas de vis	Code	Tarif H.T. € le %
7 x 150	3935152H	8,42
8 x 125	3935153Q	17,07

JONCTION 6 PANS - FF

ACIER ZINGUÉ



Longueur	Pas de vis	Code	Tarif H.T. € le %
20 mm	7 x 150	3935170F	35,44
20 mm	8 x 125	3935172W	26,54

ÉTRIER ÉCROUS MONTÉS

ACIER ZINGUÉ



Ø intérieur	Code	Tarif H.T. € le %
20 x 27	3935404G	119,88
26 x 34	3935405P	122,22
33 x 42	3935406X	132,16
40 x 49	3935407E	138,60
50 x 60	3935408M	158,48
66 x 76	3935410H	289,48

ROSACE

PLATE - ACIER ZINGUÉ



Ø	Code	Tarif H.T. € le %
25	3934070W	9,24
30	3934140G	10,71

D'ÉCARTEMENT CONIQUE - ACIER ZINGUÉ



Ecartement	Ø	Code	Tarif H.T. € le %
9 mm	28	3934620W	12,18
14 mm	32	3934740P	13,04
19 mm	38	3934800T	18,71
24 mm	42	3934860H	31,00
30 mm	57	3934880W	39,35

CHEVILLE MÉTAL

AVEC VIS - POUR MATÉRIAUX CREUX



Ep maxi support	Longueur vis	Ø filetage	Code	Tarif H.T. € le %
16	32	4	3935202F	52,98
12	37	5	3935208B	76,14
16	52	5	3935210X	79,42
12	37	6	3935216S	81,64

SANS VIS - POUR MATÉRIAUX CREUX



Ep maxi support	Longueur vis	Ø filetage	Code	Tarif H.T. € le %
12	37	5	3935258J	60,47
16	52	5	3935260E	70,64
12	37	6	3935266A	70,17
16	52	6	3935268Q	71,11

VIS MÉTAUX

POUR CHEVILLE MÉTAL



Longueur	Ø filetage	Code	Tarif H.T. €
40 mm	5	3935304B	19,53
60 mm	5	3935307Z	23,04
40 mm	6	3935332F	26,53
60 mm	6	3935338B	31,82

→ PINCE

POUR CHEVILLE MÉTAL



Code	Tarif H.T. € l'unité
3935351L	147,49

CHEVILLE THERMOPLASTIQUE



Référence	Ø Perçage	Code	Tarif H.T. € le %
P 5	5	3936120C	5,67
P 6	6	3936180R	5,76
P 7	7	3936240W	10,35
P 8	8	3936300A	9,70
P 10	10	3936420T	19,68
P 12	12	3936480H	45,93

GOUJON TRAVERSANT



sachet	Filetage	Long. mm	Code	le sachet
4	M 8	41	3938102N	13,28
4	M 8	61	3938103W	14,30
4	M 10	51	3938105L	17,77
4	M 10	71	3938106T	18,50

CHEVILLE MÉTALLIQUE DE FRAPPE

BÉTON NON FISSURÉ

Pour vis métaux



Pièces par boîte	Filetage	Longueur	Code	Tarif H.T. € la boîte
100	M 8	30	3938234D	91,35
50	M 10	40	3938235L	102,95

OUTIL DE POSE

Pour cheville métallique de frappe.



Pièces par sachet	Pour filetage	Code	Tarif H.T. € le sachet
1	M 8	3938244K	140,97
1	M 10	3938245S	154,22

COLLIERS EN POLYAMIDE ET ACCESSOIRES

PINCE À COLLIERS ET ACCESSOIRES

PINCE À COLLIERS AVEC POIGNÉE DE SERRAGE

Réalise tous les câblages sans limitation de diamètre. Économique, facile, rapide et fiable.

Utilisation : garage, mécanique, industrie, électricité, climatisation, chauffage, maintenance, agriculture, tuteurage, attache, lien.

Code	Tarif H.T. € l'unité
3935775B	93,27

BOBINE DE LIEN Longueur : 20 m.



Coloris	Code	Tarif H.T. € la bobine
Noir (u.v.)	3935780U	52,92
Blanc	3935781C	52,92

CHARGEUR DE VERROUS

Étui de 200 pièces.



Coloris	Code	Tarif H.T. € l'étui
Noir (u.v.)	3935785H	52,92
Blanc	3935786Q	52,92

CHEVILLE 8 X 37

Sachet de 100 pièces.



Coloris	Code	Tarif H.T. € le sachet
Noir (u.v.)	3935790B	52,63
Blanc	3935791J	52,63

ACCESSOIRES DE CHANTIER

RUBANS ADHÉSIFS POUR BÂTIMENT

RUBAN ORANGE EN PVC

CP 014030

ENDUIT D'UNE MASSE ADHÉSIVE PUISSANTE

Pour protection et réparation pare vapeur, jointage de bâches, V.R.D.

Longueur	Largeur	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
33 m	48 mm	Orange	2231027M	3,78
33 m	72 mm	Orange	2231028U	7,16

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE

CP 068040



Ruban adhésif pour électricien. Isolant et de repérage. Coloris panachés.

Largeur	Longueur	Présenta- tion	Code	Tarif H.T. € le lot
15 mm	10 m	Lot de 10	6320300L	10,58

DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT

CP 093040

DÉGRIPPANT

NOXYDO

Dégrippant tensioactif.

Gaz propulseur ininflammable pour les aérosols.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	210 ml	7621501R	20,17

GRAISSE



GRAISSE SILICONE

Empêche les dépôts de calcaire. Bonne tenue aux solvants. Convient pour l'eau potable.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Étui/tube	20 g	7621221N	18,96
Étui/tube	125 ml	7621225T	45,08

GRAISSE MULTISERVICE

Excellente protection contre la corrosion. Excellente résistance à la pression.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Étui/tube	125 ml	7621161J	22,69

LUBRIFIANT

PARTY OF THE PARTY

HUILE DE VASELINE

Lubrification de petits mécanismes. Gaz propulseur ininflammable pour les aérosols.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	210 ml	7621484L	21,04

MULTIFONCTION



WD40 PRO

Produit dégrippant, lubrifiant, hydrofugeant et anticorrosion.

Chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, désserre les mécanismes coincés, supprime les grincements.

Sans silicone

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	500 ml	2222220W	19,33

ÉTANCHÉITÉ - MASTIC -COLLAGE - ISOLATION

ÉTANCHÉITÉ

CAOUTCHOUC LIQUIDE

CP 093160



HBS-200

Permet sans primaire de réaliser une étanchéité à l'eau, l'air et la vapeur.

100 % écologique, idéal dans le cadre de la RT2012, il est élastique à 900 %.

Pour l'étanchéité et la protection à 100 % des sols, douches à l'italienne, cloisons, murs, toitures, solins, gouttières et passages de tuyauteries dans les bâtiments.

Résiste aux intempéries, aux U.V., au sel, aux produits chimiques ainsi qu'à des températures de -40°C à +160°C.

Adhère sur de nombreux supports.

Peut être peint.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pot	1 L	2223401F	43,26
Seau	5 L	2223402N	175,28
Seau	16 L	2223403W	531,73

GÉOTEXTILE

Pour caoutchouc liquide HBS-200.

Présenta- tion	Longueur	Largeur	Code	Tarif H.T. € l'unité
Rouleau	20 m	150 mm	2223411M	19,31
Rouleau	20 m	300 mm	2223412U	38,39



ACCESSOIRES DE CHANTIER

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE

CP 093040



SFT-101

Pour des réparations rapides en cas de fuites ou de détériorations.

Ruban à base de silicone n'adhère qu'à lui-même, il peut être appliqué sur tous les supports. Il est utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.

Est la solution facile pour :

Rendre étanche et réparer les fuites dans les conduites, les tuyaux, les raccords, les siphons et les tuyaux flexibles;

Rendre étanche à l'eau les raccordements électriques Isoler et protéger les prises et les câbles électriques ; Joindre, fixer et assembler un grand nombre de matériaux :

Protéger contre la corrosion;

Rendre les poignées et les outils antidérapants.

Caractéristiques :

Résistance à la pression : 12 bar

Pouvoir isolant : 15 000 volts par couche non étirée

Résistance thermique : -54°C à +260°C

Résistance aux intempéries et aux U.V.

Résiste aux acides, bases, solvants, huiles, essence et hydrocarbures.

Longueur	Largeur	Code	Tarif H.T. € l'unité
3 m	25 mm	2222752H	27,07



MASTIC ÉTANCHÉITÉ

CP 093040

Présenta- tion	Conte- nance Coloris	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	300 ml	Blanc	2223030W	9,49
Cartouche	300 ml	Translu-	2223031D	9,49



SILICONE SANITAIRE ACRYLIQUE

SILICONE SANITAIRE

Adhérence et étanchéité supérieures. Émail et matériaux de synthèse.

Présenta- tion	Conte- nance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	280 ml	Blanc	2223042S	20,41
Cartouche	280 ml	Translu-	2223043A	20.41



FILGUM

Mastic plastique pour l'étanchéité des joints de bonde et raccordements WC.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte n° 1	200 g	7621558C	14,27
Boîte nº 2	500 g	7621560Y	25,44

COLLAGE - ISOLATION

CP 093040



MASTIC DE COLLAGE



MASTIC SM POLYMER

Pour le collage et l'assemblage - intérieur et extérieur - de nombreux matériaux de construction sur presque tous les supports tels que le bois, le plâtre, la pierre (naturelle), le béton (cellulaire), le métal, la mousse rigide et diverses matières synthétiques ; avec un maintient même sur supports humides.

Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitume et verre acrylique.

Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V. Résistance à la température : -40°C à +100°C. Peut être peint.

Présenta- tion	Conte- nance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	425 g	Blanc	2223020P	27,11
Cartouche	300 g	Crystal	2223021X	27,11



MASTIC SMP POLYMER

Colle de montage sans solvants à base de SMP-Polymère, prise initiale très élevée et gain de résistance très rapide. Élasticité permanente. Pour le collage et l'assemblage de nombreux matériaux de construction sur quasi tous supports, tels que le bois, le plâtre, la pierre (naturelle), le béton (cellulaire), le métal, la mousse rigide et de diverses matières synthétiques.

Convient pour des applications intérieures et extérieures, comme des panneaux, éléments de plafond, bordures de toit, panneaux de construction et d'isolation, miroirs, travaux de lattage, plinthes et frises. Pour toutes les applications professionnelles, telles que la construction de façades, intérieure, de logements, utilitaire et de carrosseries.

Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitume et verre acrylique.

Résiste aux intempéries

Résistance à la température : -40°C à +100°C. Peut être peint.

Présenta- tion	Conte- nance	Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cartouche	435 q	Blanc	2213019Y	29.80



SUPER GLUE LOCTITE PROFESSIONNEL

Format spécial usages intensifs. Flacon anti-choc. Bouchon anti-séchage.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon	20 g	2233264K	56,67

ACCESSOIRES DE CHANTIER

MOUSSE POLYURÉTHANE

CP 093040

DE REMPLISSAGE ET ISOLATION

Excellente adhésion sur la plupart des matériaux (béton, bois, fibre-ciment, plâtre, métal, ...). Isolation thermique et acoustique maximale. Remplissage de cavités et brèches dans maçonnerie, passages de tuyaux et gaines électriques. Calage d'objets fragiles.

Moins de 0,1 % d'isocyanates pour une conformité aux réglementations européenne et française.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	500 ml	2223821Q	47,52

COUPE-FEU

Pour calfeutrement ignifuge avec classement de résistance au feu : **coupe-feu jusqu'à 2 heures** sur des joints statiques et symétriques. Gants inclus.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	750 ml	7626100J	62,99

DE CALAGE, CALFEUTREMENT ET ISOLATION

Pour calfeutrement, isolation thermique et phonique, calage des canalisations, remplissage des cavités et des saignées.

Gants inclus conformément à la législation en vigueur.

Présentation	on Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Aérosol	500 ml	7625619G	17,34

ACCESSOIRES POUR CARTOUCHE - RECHARGE

SUPPORT DE CARTOUCHE

PISTOLET



Utilisation	Code	Tarif H.T. € l'unité
Pour cartouche 300 ml	3938710M	57,08

CP 064020

SQUELETTE

Pour cartouche 300 à 310 ml



Code	Tarif H.T. € l'unité
2226010W	14,78

CP 093160

CP 064020

CP 064020

ACCESSOIRES

EMBOUT D'INJECTION

Permet la réutilisation d'une cartouche de résine entamée.



Pièces par sachet	Code	Tarif H.T. € le sachet
10	3938671D	75,84

OUTIL MULTIFONCTION

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

Code Tarif H.T. € l'unité	
2241098T 9,76	

SIGNALISATION DE CHANTIER

CP 014030

TRACEUR DE CHANTIER EN AÉROSOL

BOMBE DE MARQUAGE

Pour traçages très visibles sur : asphalte, pierre, béton, bois, terre, arbres, murs, herbe, sable, neige, gravillons, etc.

9.41		
Coloris	Code	Tarif H.T. € l'unité
Cerise	2253190A	8,65
Vert	2253191H	8,65
Orange	2253192Q	8,65
Rouge vif	2253193Y	8,65
Jaune	2253194F	8,65
Bleu	2253195N	8,65
Noir	2253196W	8,65
Blanc	2253197D	8,65

CHARIOT TRACING - 4 ROUES



Code	Tarif H.T. € l'unité
2253175A	406,25

CANNE DE MARQUAGE - 1 ROUE



Code	Tarif H.T. € l'unité
2253176H	68,13

RUBAN DE BALISAGE

RAYURES: ROUGE - BLANC



Présentation	Code	Tarif H.T. € le rouleau
Rouleau de 100 m	2253140S	4,72



filtration

POMPE	34
POMPE DE FILTRATION	
POMPE DE FILTRATION À VITESSE VARIABLE	35
FILTRE	36
FILTRE À SABLE	
FILTRE À CARTOUCHE	37
FILTRE À DIATOMÉE	38
VANNE	39
VANNE MULTIVOIES	
COFFRET ÉLECTRIQUE	40
COFFRET ÉLECTRIQUE	
ACCESSOIRES COFFRET ÉLECTRIQUE	
MODESSOINES OOI I NET ELECTINGUE	40

POMPE DE FILTRATION

CP 069010

HAYWARD



POMPE MAX FLO XL

Design et hydraulique optimisé. Pompe pour bassins de petite taille ou de taille moyenne ou pour des bassins hors-sol, **jusqu'à 80 m³**. Entrée et sortie Ø 50 mm. Raccords unions Ø 50 mm taraudés 2" intérieur fournis. Couvercle de préfiltre transparent à ouverture quart de tour pour un entretien facilité.

Bouchons de vidange facilitant l'hivernage.

Débit à 8 m de colonne d'eau à 3000 Rpm.

MONOPHASÉE



Туре	Débit m3/h	Puis- sance absorbée	Puis- sance restituée	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.75 CV	12	640 W	430 W	6341201Z	806,03
1 CV	14.5	975 W	720 W	6341202G	819,26
1.5 CV	17	1100 W	790 W	6341203P	885,44

TRIPHASÉE



Туре	Débit m3/h	Puis- sance absorbée	Puis- sance restituée	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.75 CV	11.5	640 W	430 W	6341204X	845,74
1 CV	14.5	975 W	690 W	6341205E	858,97
1.5 CV	17	945 W	750 W	6341206M	934,41

→

POMPE TRISTAR

Design moderne et optimisé pour un rendement hydraulique optimal. Pompe pour bassins de grande taille (70 m³ jusqu'à 150m³) ou les bassins nécessitant de gros débits comme les piscines miroirs ou à débordement et dans le cas d'équipements annexes de type spa ou cascades. Équipée d'un panier de préfiltre extra large doté d'un couvercle transparent, ce qui permet à la fois de réduire la fréquence d'entretien et de voir quand le panier a besoin d'être nettoyé. Entrée et sortie Ø 63 mm. Raccords unions Ø 63 mm taraudés 2" intérieur fournis. Couvercle de préfiltre transparent à ouverture quart de tour pour un entretien facilité.

Bouchons de vidange facilitant l'hivernage.

Compatible avec les traitements au chlore et par électrolyse de sel. Débit à 8 m de colonne d'eau à 3000 Rpm.

MONOPHASÉE



Туре	Débit m3/h	Puis- sance absorbée	Puis- sance restituée	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.75 CV	14.5	640 W	430 W	6341221M	1015,15
1 CV	18.5	975 W	720 W	6341222U	1066,76
1.5 CV	23.5	1100 W	790 W	6341223C	1278,53
2 CV	28	1500 W	1160 W	6341224K	1500,88
3 CV	32.5	2200 W	1680 W	6341226A	1593,53

TRIPHASÉE



Туре	Débit m3/h	Puis- sance absorbée	Puis- sance restituée	Code	Tarif H.T. € l'unité
2 CV	28	1355 W	1100 W	6341225S	1548,53
3 CV	32.5	1845 W	1500 W	6341227H	1654,41

→

POMPE SUPERPOOL

Pompe auto-amorçante avec moteur fermé et ventilé (IPX5). Raccordement : 1"1/2.

Composants injectés en résine renforcée, résistants à la corrosion chimique et saline en utilisation normale. Obturateur en céramique sur carbone. Couvercle transparent en Lexan à ouverture et fermeture rapide. Faible niveau sonore. Faible consommation électrique. Moteur résistant à rendement élevé. Volume du panier du préfiltre : 1000 cm³.

Débit à 8 m de colonne d'eau.

MONOPHASÉE



Type	Débit m3/h	Puissance KW	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.75 CV	10	0.55	634	S/demande
1 CV	13	0.75	6341236G	502,94
1.5 CV	15	1.10	6341237P	516,18

PENTAIR

→

POMPE SWIMMEY

Silencieuse et résistante à l'abrasion provoquée par le sable. Compatible traitement au sel et eau de mer. Auto-amorçage rapide. Corps de pompe et préfiltre grande dimension en technopolymère renforcés avec de la fibre de verre. Roulements à billes surdimensionnés et lubrifiés à vie. Moteur complètement isolé des parties hydrauliques et protection IPX5. Renfort des entrées et sorties. Arbre en acier inox. Couvercle de préfiltre à visser, étanchéité assurée par un joint torique en Teflon, socle en plastique flexible pour améliorer l'adaptation au terrain et réduire les vibrations. Unions démontables articulées pour une adaptation à la tuyauterie existante. Raccords des entrées et sorties Ø 50 à coller. Bouchon de vidange. Câble de 2m inclus pour un branchement direct.

MONOPHASÉE



Туре	Débit m3/h	Puis- sance KW	Ampé- rage	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.5 CV	6	0.37	2.1 A	6344020G	418,24
0.75 CV	8	0.55	3 A	6344021P	439,41
1 CV	13	0.75	4.5 A	6344022X	510,88
1.5 CV	19	1.13	6 A	6344023E	667,06
2 CV	21	1.50	9 A	6344024M	807,35

KRIPSOL



POMPE KS

Pompe de filtration pour piscine, équipée d'un panier de préfiltre de grande capacité ainsi que d'un corps de pompe en thermoplastique et d'un couvercle de préfiltre en polycarbonate. Entrée et sortie 2" (livrée avec 2 unions à coller de Ø 50 ou 63 mm suivant le modèle). Pompe auto-amorçante compatible avec traitement au sel.

Débit à 8 m de colonne d'eau. Tension 50 Hz.

230 V

MONOPHASÉE



Туре	Débit m3/h	Puis- sance KW	Ampé- rage	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.75 CV	11	0.55	3.5 A	6344200E	542,64
1 CV	15.4	0.74	4.7 A	6344202U	574,07
1.5 CV	21.5	1.1	7 A	6344204K	676,07
2 CV	25.7	1.5	8.5 A	6344206A	734,59
3 CV	29.5	2.2	-	6344208Q	912,02

TRIPHASÉE





Туре	Débit m3/h	sance KW	Ampé- rage	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.75 CV	11	0.55	2.2/1.3 A	6344201M	537,26
1 CV	15.4	0.74	3.4/2 A	6344203C	576,50
3 CV	29.5	2.2	9.2/5.3 A	6344209Y	S/demande

ASTRAL



POMPE GLASS PLUS

Pompe de filtration auto-amorçante offre le rendement et la résistance, pour une circulation idéale de l'eau dans votre circuit. Faible niveau sonore et grand pré-filtre.

Conçue avec des matériaux de qualité, elle présente une résistance aux températures élevées et à la corrosion, ce qui rend son utilisation possible dans tous les milieux, électrolyse du sel comprise. Raccords de connexion inclus (Ø 50 jusqu'à 1CV - Ø 63 à partir de 1.5 CV).

MONOPHASÉE

230 V



Type	Débit m3/h	Puissance KW	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.5 CV	8	0.37	6344255A	640,00
0.75 CV	12.5	0.55	6344259F	654,12
1 CV	15.5	0.75	6344251U	663,53
1.5 CV	20	1.1	6344256H	724,71
2 CV	26	1.5	6344252C	784,71

TRIPHASÉE





Type	Débit m3/h	Puissance KW	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.5 CV	8	0.37	6344257Q	640,00
0.75 CV	12.5	0.55	6344260T	654,12
1 CV	15.5	0.75	6344253K	665,88
1.5 CV	20	1.1	6344258Y	709,41
2 CV	26	1.5	6344254S	743,53
3 CV	31	2.2	6344261B	815.29

POMPE DE FILTRATION À VITESSE VARIABLE

CP 069010

Silencieuse, performante et économique. Elle dispose d'un module de contrôle intuitif avec boutons tactiles qui affiche les informations comme la consommation d'énergie en temps réel. Interface digitale simple et intuitive. Facilité d'installation pour les branchements électriques. Boîtier rotatif à 180° pour un accès pratique à l'interface utilisateur. Couvercle de préfiltre transparent à ouverture quart de tour pour un entretien facilité.

HAYWARD

→

POMPE MAX FLO XL VSTD

Sa vitesse variable est idéale pour les petits terrains à proximité du voisinage pour le bruit, et fait bénéficier de réelles économies d'énergie. Utilisée dans les nouvelles installations et en rénovation, cette pompe à vitesse variable permet de faire fonctionner la filtration 24h/24h avec un débit réduit et ainsi de réaliser en moyenne 75 % d'économie de consommation électrique par rapport à une pompe classique. 4 entrées digitales pour permettre le contrôle de la pompe via un boîtier domotique. Entrée et sortie Ø 50 mm. Raccords unions Ø 50 mm taraudés 2" intérieur fournis.

POUR BASSIN JUSQU'À 65 M3



Vitesse 600 - 3000 Tr/min. Puissance absorbée : 950 W. Débit à 8 m de colonne d'eau à 3000 Rpm. Ampérage 3000 Rpm.

Type	Débit m3/h	Ampérage	Code	Tarif H.T. € l'unité
1.5 CV	18.2	4 A	6341208C	2147,56

→

POMPE TRISTAR VSTD

Jusqu'à 75 % d'économie sur la consommation électrique. Design hydraulique optimisé pour un rendement optimal. Sortie digitale pour connexion à tous types de contrôleurs externes. Entrée et sortie Ø 63 mm. Raccords unions Ø 63 mm taraudés 2" intérieur fournis.

POUR BASSIN JUSQU'À 85 M3



Vitesse 600 - 3000 Tr/min. Puissance absorbée : 1240 W. Puissance restituée : 1100 W.

Débit à 8 m de colonne d'eau à 3000 Rpm. Ampérage 3000 Rpm.

Type	Débit m3/h	Ampérage	Code	Tarif H.T. € l'unité
1.5 CV	de 5 m³/h à 26 m³/h	@ 12 m : 6.05 @ 10 m : 6.15	6341231T	2329,15

FILTRE À SABLE

PENTAIR

CP 069010

FILTRE EOS

Filtre type side, cuve monobloc réalisée en polyester. Couvercle transparent vissé dans la cuve, ouverture 215 mm. Filtre réalisé à partir d'une cuve injectée en polyester armé de fibre de verre. Vanne assemblée 1,5" ou 2" selon modèle.



Ø	Débit m3/h	Gravier	Sable fin	Code	Tarif H.T. € l'unité
480	9	25 kg	50 kg	6342026T	723,11
610	14	50 kg	100 kg	6342027B	848,73
760	22	75 kg	200 kg	6342028J	1282,85
910	32	125 kg	300 kg	6342029R	1783,13

FILTRE TRITON NÉO SIDE CLEAR PRO

Filtre type side. Cuve monobloc, renforcée en fibre de verre et dont le revêtement est résistant aux UV, réalisée sous pression et sans aucune soudure. Nouvelle coupole de 20,5 cm de diamètre, avec purgeur d'air et manomètre séparés. Crépine de technologie Clear Pro ™ offrant une finesse de filtration de 5 à 10 microns. Vanne multiposition prémontée 1,5" ou 2" selon modèle.



Ø	Débit m3/h	Gravier	Sable fin	Code	Tarif H.T. € l'unité
480	9	25 kg	50 kg	634	S/demande
610	14	50 kg	100 kg	634	S/demande
760	22	75 kg	200 kg	634	S/demande
910	32	125 kg	300 kg	634	S/demande

KRIPSOL

CP 069010

FILTRE GRANADA

Filtre avec vanne SIDE réalisé en matériau polymère de synthèse injecté. Les deux demi-cuves sont assemblées par microfusion contrôlée grâce à une presse. Vendu sans charge de sable. Avec vanne à monter en 1"1/2. Les traversées de paroi sont moulées avec la cuve donc aucun risque de fuite. Couvercle en polycarbonate transparent fixé par un collier vissé sur la cuve. Ouverture supérieure : Ø 180 mm



Ø	Débit m3/h	Gravier	Sable fin	Code	Tarif H.T. € l'unité
500	10	25 kg	50 kg	634	S/demande
600	15	25 kg	100 kg	634	S/demande

AUTRE FILTRE

CP 069010

FILTRE SUPERPOOL

La cuve laminée apporte une grande résistance dans le temps, d'excellentes performances et un fini irréprochable. Grande résistance aux UV. Cuve en matériau non corrosif. Couvercle transparent permettant de vérifier visuellement le média filtrant. Manomètre à bain d'huile fiable et résistant. L'installation et l'entretien se font facilement grâce au pied pivotant permettant la rotation du filtre au montage. Vanne assemblée 1,5" ou 2" selon modèle.



Ø	Débit m3/h	Code	Tarif H.T. € l'unité
500	10	634	S/demande
650	15	634	S/demande
750	21	634	S/demande

MÉDIA FILTRANT

L'utilisation d'un matériau filtrant de haute qualité a un impact significatif sur la qualité de l'eau de votre piscine. En effet, un filtre encrassé, non désinfecté ou encore entartré peut très rapidement induire des problèmes de qualité d'eau.

Conseils d'entretien - Le sable se décape chimiquement 2 fois par an (avec un détartrant filtre). - Le contre-lavage du sable se fait toutes les semaines ou tous les mois en fonction de la taille du filtre. Vérifier régulièrement le manomètre indiquant la pression. - Le sable se change dès que les performances de filtration ne sont plus atteintes soit au maximum au bout de 10 ans, voire 5 à 8 ans.

SABLE

SAC DE 25 KG

CP 069010



Granulométrie	Code	Tarif H.T. € l'unité
0.4/1.4	6311006R	15,24

GRAVIER

CP 069010

SAC DE 25 KG

Granulométrie	Code	Tarif H.T. € l'unité
2/4	6311007Z	15,24

BILLE DE VERRE ÉCO

CP 069010

GRADE 1 Verre Fin

性 国政士 一
第35日。4· 法数据证证
这一位的数据的现在分词
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
经验证证据

Sac	Code	Tarif H.T. € l'unité
25 kg	6311234G	32,26

BILLE DE VERRE ÉCO

GRADE 2

CP 069010



Gros verre		
Sac	Code	Tarif H.T. € l'unité
25 kg	6311235P	35,24

BILLE DE VERRE AFM

CP 069010

Média filtrant à base de verre recyclé activé qui optimise la consommation des produits de désinfection et la filtration des fines particules. Le verre est broyé, moulu et passé au crible. Chargée négativement par un procédé spécial, la surface activée a des propriétés autonettoyantes. Elle permet une plus grande éradication des impuretés et empêche efficacement la formation de biofilm.

GRADE 1 Verre Fin

¥ 0110 1 III		
Sac	Code	Tarif H.T. € l'unité
21 kg	6311232R	* 70,53

GRADE 2 Gros verre

000 100		
Sac	Code	Tarif H.T. € l'unité
21 kg	6311233Z	* 70,53

BALLE FILTRANTE

CP 069080

Les balles filtrantes remplacent les médias habituels des filtres à sable. 750 grammes de balles remplacent 25 kg de sable et gravier. Le gain de poids facilite la manipulation. Média micro poreux : très grande capacité de rétention. Moins de lavage donc économie d'eau. Très grande finesse de filtration : de 3 à 5 microns donc plus performante que le sable. Grande longévité : résiste aux produits chimiques tel que l'acide, le chlore, etc. Ne pas utiliser avec les produits contenant des PHMB ou oxygène actif. Livré en carton de 750 grammes soit l'équivalent d'un sac de sable. Produit très facilement retirable du filtre pour un nettoyage complet lui redonnant ses caractéristiques d'origines. 100 % fabriqué en polyéthylène.

AQUALOON



Code	Tarif H.T. € l'unité
6311240H	43,83

SILVERLOON



Avec nano particules d'argent donnant un pouvoir désinfectant.

Code	Tarif H.T. € l'unité
631	S/demande

FILTRE À CARTOUCHE

CP 069010

HAYWARD

Les filtres à cartouche apportent une bonne finesse de filtration pour un encombrement minimum. Matériel idéal si l'on n'a que peu de place ou si le rejet de l'eau à l'égout n'est pas possible.

FILTRE STAR CLEAR

Filtre avec corps injecté. Cuve anti-corrosion pour une utilisation sous tout type de climat. Manomètre, bouchon de purge et de vidange. Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre. Finesse de filtration : 20 à 25 microns. Pression maximale: 3,5 bar. Entrée/Sortie: 1"1/2.

POUR PETIT BASSIN OU SPA



Débit m3/h	Surface filtrante	Code	Tarif H.T. € l'unité
5.7	2.3 m ²	634	S/demande
11.3	4.6 m ²	634	S/demande

FILTRE STAR CLEAR PLUS

Filtre avec cartouche en polyester renforcé. Corps injecté en résine renforcée résistant à la corrosion chimique et saline en utilisation normale. Cuve garantie 10 ans. Manomètre, bouchon de purge et de vidange. Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre. Finesse de filtration : 20 à 25 microns. Pression maximale: 3,5 bar. Entrée/Sortie: 1"1/2 ou 2" selon modèle.

POUR TOUT TYPE DE BASSIN ET DE **TRAITEMENT**

Débit m3/h	Surface filtrante	Code	Tarif H.T. € l'unité
17	7 m²	6342030E	980,21
20.4	8.4 m ²	634	S/demande
27.2	11.2 m ²	634	S/demande
39.7	16.3 m²	634	S/demande

FILTRE SWIMCLEAR

Filtre à éléments filtrants "Écologique" de grande capacité : haute performance pour une utilisation simple et durable. Grâce à sa conception en deux parties, il est très facile d'atteindre les éléments filtrants et ceci sans démonter les canalisations. Ses faibles dimensions (par rapport à sa grande capacité de filtration) permettent de l'installer dans n'importe quel local technique. Filtre idéal pour les bassins intérieurs car il ne nécessite pas de contre-lavage. Finesse de filtration : 20 à 25 microns. Entrée/Sortie : 50 ou 63 mm selon modèle.



POUR BASSIN INTÉRIEUR

Débit m3/h	Surface filtrante	Code	Tarif H.T. € l'unité
14	30 m²	6342011Z	1426,47
22	39 m²	6342012G	1541,18
30	49 m²	6342013P	1673,53
35	63.2 m ²	6342014X	2149,41

FILTRE À DIATOMÉE

HAYWARD

CP 069010

Le principe de fonctionnement d'un filtre à diatomée est le même que le filtre à sable et l'équipement identique.



FILTRE PRO GRID

Corps injecté en résine renforcée. Résistant aux conditions d'utilisation les plus difficiles.

La finesse de filtration d'un filtre à diatomée est remarquable : de 1 à 5 microns. Le passage de l'eau de piscine entre les particules de diatomite (silice naturelle) et le filtre en tissu permet un filtrage puissant et inégalé actuellement. Grâce à l'excellente filtration du filtre à diatomée, la consommation de produits d'entretiens est réduite de manière significative. Nettoyage du filtre par contre-lavage. NB : la présence de diatomées implique l'installation d'un bac récupérateur pour éviter la diffusion de ce produit dans la nature.

Attention! Les algicides à base d'ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec les filtres à diatomées. Ils colmateraient inexorablement votre filtre.

Entrée/Sortie: 1"1/2 ou 2" selon modèle.

Livré sans vanne.



Débit m3/h	Surface filtrante	Diatomée	Code	Tarif H.T. € l'unité
11	2.2 m ²	1.3 kg	634	S/demande
16	3.3 m ²	2 kg	634	S/demande
22	4.45 m²	2.7 kg	634	S/demande
27	5.6 m ²	3.4 kg	634	S/demande
30	6.6 m ²	4 kg	634	S/demande

MÉDIA FILTRANT

CP 06908

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



DIATOMÉE

SEAU DE 5 KG



Code	Tarif H.T. € l'unité
6311830J	62,86

VANNE

VANNE MULTIVOIES

CP 069010

HAYWARD





Raccord	Code	Tarif H.T. € l'unité
1"1/2	6342120D	242,64
2"	6342122T	300 18

> VANNE ORIGINALE

Side / 6 voies

4 entrées - 6 positions



Raccord	Pour modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
1"1/2	S0166S	6342101Y	277,94
1"1/2	S0210S, S0244S	6342102F	363,18
2"	S0200S, S0204S	634	S/demande
2"	S0310S, S0360S	6342104W	387,26

PENTAIR

VANNE ORIGINALE



Raccord	Pour modèle	Code	Tarif H.T. € l'unité
1"1/2	TR40 / TR60	6342210C	279,79
2"	TR100 / TR140	6342211K	405,79

COFFRET ÉLECTRIQUE

COFFRET ÉLECTRIQUE

CP 069010

→

COFFRET PANORAMA

Les coffrets Panorama sont des coffrets modulaires rassemblant le contrôle des fonctions essentielles de la piscine.

Coffret étanche résistant aux jets d'eau dans toutes les directions. Installation autorisée dans des zones humides ou exposées à des projections d'eau. Fabriqués en ABS. Transfo 300 Watts par projecteur. Conforme à la norme de protection IP65.



COFFRET 1 POMPE

Gestion et protection de la pompe de filtration. Départ 230V pour projecteur. Horloge modulaire programmable

Code	Tarif H.T. € l'unité
634	S/demande



COFFRET 1 POMPE + 1 PROJECTEUR 50W

Gestion et protection de la pompe de filtration. Horloge modulaire programmable.

Projecteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
50 W	6345106Z	231,28



COFFRET 1 POMPE + 1 PROJECTEUR

Gestion et protection de la pompe de filtration. Horloge modulaire programmable.

Projecteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
100 W	6345116F	240,88
300 W	6345117N	265,59



COFFRET 1 POMPE + 2 PROJECTEURS

Gestion et protection de la pompe de filtration. Horloge modulaire programmable.

Projecteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
2 x 300 W	6345119D	317,47



COFFRET 2 POMPES + 1 PROJECTEUR

Gestion et protection de la pompe de filtration. Alimentation balai automatique. Horloge modulaire programmable.

Projecteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
100 W	6345107G	400,24
300 W	6345118W	427,41



COFFRET 2 POMPES + 2 PROJECTEURS

Gestion et protection de la pompe de filtration. Alimentation balai automatique. Horloge modulaire programmable.

Projecteur	Code	Tarif H.T. € l'unité
2 x 300 W	6345120R	479,29

ACCESSOIRES COFFRET ÉLECTRIQUE

HORLOGE SUR RAIL

CP 069070

SANS RÉSERVE DE MARCHE



MODULAIRE JOURNALIÈRE

	Code	Tarif H.T. € l'unité
Horloge modulaire journalière	6374606G	44,47

AVEC RÉSERVE DE MARCHE

:0

MODULAIRE

	Code l'unité	
Horloge modulaire 637	74605Z 100,80)

HORLOGE DE FAÇADE

CP 069070

SANS RÉSERVE DE MARCHE

ENCASTRÉE

	Code	Tarif H.T. € l'unité
Horloge encastrée	6374603J	37,80

AVEC RÉSERVE DE MARCHE



ENCASTRÉE JOURNALIÈRE

	Code	Tarif H.T. € l'unité
Horloge encastrée journalière	6374604R	138,60

HORLOGE

CP 069050





1 MODULE

	Code	Tarif H.T. € l'unité
Horloge journalière 1 module	6283624B	122,21

COFFRET ÉLECTRIQUE

DISJONCTEUR

CP 069010



MAGNÉTO-THERMIQUE



Ampérage	Code	l'unité
1 - 1.6	6345201R	44,84
1.6 - 2.5	6345202Z	67,15
2.5 - 4	6345205X	67,15
4 - 6	6345207M	67,15
6 - 10	6345209C	67,15
10 - 16	6345203G	44,84

TRANSFORMATEUR

CP 069010





Tension	Code	l'unité
230/12V - 100VA	6345300P	S/demande
230/12V - 300VA	6345301X	S/demande
230/12V - 600VA	6345303M	S/demande

NOTES



Produits Discine

	ANALYSE DE L'EAU TESTEUR DIAGNOSTIC	44
•		46
•		47
	ANTI-ALGUES PISCINE CARRELÉE MOUSSANT NON MOUSSANT ALGUES RÉSISTANTES RÉDUCTEUR DE PHOSPHATE	50 50 50
•	FLOCULANT POUR FILTRE À SABLE POUR FILTRE À SABLE OU CARTOUCHE	51
•	NETTOYAGE NETTOYAGE DES ABORDS NETTOYANT PAROIS DE PISCINE NETTOYANT FILTRE NETTOYAGE SPÉCIFIQUE NETTOYAGE DIVERS	52 52 53
	PRODUITS PISCINE PROBLÈMES D'EAU LES PLUS COURANTS	
	SPATRAITEMENT	57

ANALYSE DE L'EAU

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

TESTEUR

TESTEUR PHOSPHATE



Mesure la teneur en phosphates, source de développement des algues dans la piscine. Comprend 1 fiole, 20 sachets de poudre et 1 échelle colorimétrique.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6310884S	26,55

TESTEUR ÉLECTRONIQUE



5 FONCTIONS BAYROL

Une analyse précise et rapide des paramètres de l'eau en un seul geste.

Chlore libre - Chlore total - Valeur pH - Stabilisant - Alcalinité

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373285A	333,54

TESTEUR DE PH



Particulièrement bien adapté aux mesures de routine : allumez, plongez, lisez ! Compact, est idéal pour toutes les applications où une mesure précise est requise.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6310885A	110,00

TESTEUR DE SEL



Permet une mesure fiable et précise du taux de sel dans l'eau. Manipulation facile par l'utilisateur. Testeur EC avec correction automatique de température, TDS (0 a 10,00 g/L) Factor TDS 0.5.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6310886H	142,50

TESTEUR SEL/PH PRO



Instrument de poche 4 en 1, pH mètre-Conductivité électrique-TDS Solides dissous-Température. Une solution idéale pour ceux qui mesurent régulièrement le pH et la conductivité. Pour chaque paramètre, la température est indiquée en permanence. Étanche, robustes et fiable, est parfait pour les mesures de terrain.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6310887Q	382.50

MINI PHOTOMÈTRE



ALCALINITÉ

Pour la mesure de l'alcalinité dans l'eau douce jusqu'à 300 mg/L (ppm). Livré avec 2 cuvettes de mesures et leur bouchon, 1 flacon de réactif liquide pour alcalinité et la pile.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6310888Y	130,00

DIAGNOSTIC

→

LECTEUR DIGITAL DE BANDELETTES AQUACHECK



APPAREIL AQUACHECK TRU TEST

Méthode unique, rapide et facile de maintenir une eau saine. Résultats de Chlore/Brome libre, pH et Alcalinité totale en quelques opérations faciles.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6331120W	140,19



BANDELETTES AQUACHECK TRU TEST TRAITEMENT CHLORE.

Boîte de 50 bandelettes test.

Languettes de recharge 4 en 1 pour l'appareil Aquachek Trutest Bleu (Chlore). Permet de facilement tester le chlore libre (le brome par conversion de x 2.2), le pH et l'alcalinité de l'eau. Les résultats obtenus sont immédiats et clairs grâce aux indicateurs "low" "ok" et "high" vous permettant de savoir les correctifs éventuels à apporter.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6311013A	20,25

BANDELETTES AQUACHECK JAUNE 4 EN 1 TRAITEMENT CHLORE.

Boîte de 50 bandelettes test.

Pour les piscines traitées au chlore. Il permet de mesurer le chlore libre, le ph, l'alcalinité totale et l'acide cyanurique (ou taux de stabilisant) dans l'eau. La sur-stabilisation de l'eau peut bloquer l'action du chlore et donc entraîner une dégradation de l'eau même si celle-ci contient un taux de chlore et un ph corrects.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6312175P	16,57



BANDELETTES AQUACHECK ROUGE 4 EN 1 TRAITEMENT BROME.

Boîte de 50 bandelettes test.

Pour bassins et spas traités au brome. Il permet de mesurer le brome total, le ph, l'alcalinité, le tH ou dureté de l'eau. Le fait de vérifier la dureté de l'eau aide à protéger les équipements de la corrosion et réduire la formation de tartre.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6311276Y	17,68



BANDELETTES AQUACHECK ORANGE 3 EN 1 TRAITEMENT OXYGÈNE.

Boîte de 50 bandelettes test.

Le testeur est utilisé dans les piscines traitées à l'oxygène actif. Il permet de mesurer le monopersulfate de potassium (oxygène actif), le ph et l'alcalinité totale. Pour effectuer le test, il vous suffit de tremper votre bandelette dans l'eau de votre piscine pendant deux secondes et la retirer. Le résultat apparaîtra en quelques secondes. Pour maintenir l'eau de votre piscine il est important de réaliser le test à chaque extrémité au moins deux fois par semaine. Pour un spa il est important de réaliser le test avant chaque utilisation. Il est recommandé de noter vos résultats à chaque test.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6311277F	18,50

ANALYSE DE L'EAU

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



LECTEUR DIGITAL DE BANDELETTES AQUACHECK



BANDELETTES AQUACHECK SEL TRAITEMENT SEL.

Boîte de 10 bandelettes test.

Pour les piscines équipées d'un électrolyseur. Mesure le sel (chlorure de sodium) sur une échelle allant de 400 à 7000ppm.

Conseils: Afin d'obtenir un diagnostic plus précis, testez l'eau de la piscine aux 2 extrémités et comparez les résultats. La fréquence de contrôle recommandée est d'au moins 2 fois par semaine.

Pour un SPA, il est recommandé de tester l'eau avec AQUACHEK avant chaque utilisation.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6311012S	20,89

ÉQUILIBRE DE L'EAU

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

RÉHAUSSEUR DE TAG

ALCANILITÉ et PH.

Prévient des fluctuations du PH et renforce l'équilibre de l'eau.



ALCAPLUS BAYROL

Se présente sous la forme de granulés purs qui vont influer sur l'une des valeurs clés de l'équilibre de l'eau : le TAC (Titre Alcalimétrique Complet). S'utilise lorsque l'analyse du TAC s'avère inférieure à 80 mg par litre. Pour augmenter ce taux de 10mg/L il vous faudra dissoudre 180g pour 10 m³ de granulés purs dans un seau d'eau et verser dans un second temps la solution obtenue directement dans l'eau de la piscine.

GRANULÉ



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	5 kg	6311210N	46,35

RÉDUCTEUR DE PH

Il est conseillé de vérifier le pH chaque semaine et s'il est trop haut (supérieur à 7,4) il faut le baisser à l'aide du pH minus.



PH MINUS

La valeur du pH doit être maintenue entre 7,0 et 7,4 dans le cas de la plupart des traitements de piscine hormis le brome qui est plus efficace dans une fourchette de pH comprise entre 7,4 et 7,6. Dans tous les cas il est important de laisser la filtration en marche pendant 2 à 3 heures après chaque ajout de pH minus.



GRANULÉ

Après la mesure hebdomadaire du pH servez-vous du doseur inclus pour verser la quantité adaptée afin de baisser le pH. Cette baisse doit être progressive de -0,1 à -0,2 à une heure d'intervalle entre les ajouts et pas au delà. Si vous ajoutez une dose supérieure de pH minus, sachez qu'un proportion de celui-ci risque d'être perdue car le pH doit baisser petit à petit pour minimiser l'utilisation de granulés en maximisant la baisse du pH. Il est possible d'utiliser ce produit quel que soit le traitement que vous utilisez (oxygène actif, chlore, brome, PHMB, etc...) et avec tous les revêtements (liner, carrelage, silico-marbreux, polyester).

Gamme	Présenta- tion	Conte- nance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bayrol	Seau	6 kg	6311611S	32,96
Bayrol	Seau	18 kg	6311614Q	83,21



LIQUIDE

Liquide destiné à l'ajustement du pH à la baisse. S'utilise avec un système de régulation automatique par pompe doseuse. L'injection peut se faire directement depuis le bidon.

Gamme	Présenta- tion	Conte- nance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bayrol	Bidon	25 kg	6311615Y	S/demande
Brenntag	Bidon	20 I	6311616F	29,73

DÉSINFECTION

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

<mark>DÉSINFECTION LONGUE DURÉ</mark>E

DÉSINFECTION AU BROME

7

AQUABROME BAYROL

Pastille composée d'un brome spécial piscine pour la désinfection permanente de l'eau. La dissolution est très lente c'est pourquoi il est nécessaire d'en faire la diffusion à l'aide d'un brominateur qui permet l'ajustement de la concentration de désinfectant dans le bassin. Élimine les bactéries et oxyde les impuretés contenues dans l'eau. Permet une désinfection efficace de la piscine y compris lorsque le pH et la température de l'eau sont élevés.

PASTILLE



20 g			
Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	5 kg	6312158Z	128,50

DÉSINFECTION À L'OXYGÈNE ACTIF



POUDRE - SOFT & EASY BAYROL

Pour désinfecter l'eau sans utiliser de chlore. Combinaison de granulés désinfectants à base d'oxygène actif. Complet, ce produit a des propriétés anti-algues et de clarification de l'eau. L'oxygène actif est un produit non aggressif pour le corps et pour les installations de la piscine. Le dosage et la manipulation sont facilités. Il est doux pour la peau, les cheveux et les vêtements, il ne laisse pas d'odeur.

SACHET



Une boîte contient 16 sachets doubles pour une utilisation pendant 16 semaines. 1 sachet double pour 20 m³ d'eau.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	4,48 kg	6311350U	119,90

LIQUIDE - BAYROSOFT BAYROL

Liquide multifonction à base d'oxygène actif désinfectant, anti-algues et clarifiant. Traitement complet et facile pour les systèmes de régulation automatique. Sans odeur.

LIQUIDE



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité	
Bidon	22 kg	6312142X	194,03	
Produit soumis à l'enregistrement des transactions				

précurseurs d'explosifs. Édité d'après le décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

DÉSINFECTION AU CHLORE - DISSOLUTION LENTE

→

CHLORE CLASSIQUE

Permet de désinfecter l'eau de la piscine d'une manière lente et régulière grâce à une technologie de compactage de galet innovante. Il détruit les bactéries présentes dans l'eau et maintient un niveau de chlore suffisant pour une action prolongée et une désinfection efficace. Sa formulation permet d'éviter la saturation en stabilisant qui rend inefficace les produits que vous utilisez pour traiter votre piscine.

CHLORILONG CLASSIC BAYROL - GALET DE 250 G



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1,25 kg	6311560M	29,03
Seau	5 kg	6311561U	72,47
Seau	10 kg	6311563K	133,40
Seau	25 kg	6311562C	280,18

CHLORILONG CLASSIC BAYROL - GALET DE 500 G



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	10 kg	6311557J	195,25

CHLORE MULTIFONCTION



CHLORILONG POWER 5 BAYROL - GALET DE 250 G

Chlore multifonctions à dissolution lente pour la désinfection de la piscine, la prévention des algues et des dépôts de calcaire, la floculation et la stabilisation du chlore. Il élimine les bactéries, respecte les revêtements de la piscine et assure une eau cristalline durablement.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	5 kg	6311550F	103,50
Seau	10 kg	6311551N	169,11

SURCHLOR 4 ACTIONS

Grâce à la pureté et à la qualité du chlore sélectionné, les galets ont moins d'odeur et conviennent parfaitement comme traitement unique longue durée. Une fois dans l'eau, chaque galet délivre ses 4 actions pour traiter l'eau en continu pendant plusieurs semaines.

GALET DE 200 G



Prése	ntation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Se	eau	1 kg	631	S/demande

DÉSINFECTION

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CHLORE LENT ET CHOC MULTIFONCTION



CHLORILONG ULTIMATE 7 BAYROL - GALET DE 300 G

Chlore pour une désinfection de l'eau en 2 phases : traitement choc du filtre à sable et désinfection permanente de la piscine. Véritable multicouche, ce galet de toute dernière génération contient également un floculant qui permet d'éliminer les particules les plus fines ainsi qu'un stabilisateur de dureté pour prévenir les précipitations calcaires.

Couche bleue (100 g) à dissolution rapide, couche blanche (200 g) à dissolution lente.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	4,8 kg	6311391D	74,14

-> (

CHLORE PISCINE HORS SOL MULTIFONCTION



CHLORE 5 FONCTIONS BAYROL - PASTILLE

Chlore multifonction à dissolution lente et régulière. Désinfection permanente.Libération de chlore uniforme (Technologie APO) pour piscine **hors sol** plus petite que 20 m³. Le Chlore 5 Fonctions piscines hors sol apporte : la désinfection, effet algicide, floculation continue, stabilisateur de dureté et stabilisation du chlore.

Pastille de 20 g

Présentation	Présentation Contenance		Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1 kg	6311507B	23,39

DÉSINFECTION AU CHLORE - SOLUTION LIQUIDE



CHLORE 30/32 %

LIQUIDE

Gamme	Présenta- tion	Conte- nance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Brenntag	Bidon	23 kg	6311495P	33,39

→

CHLORE 47/50 %

LIQUIDE

Gamme	Présenta- tion	Conte- nance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Brenntag	Bidon	24 kg	6311496X	38,76

→

CHLORE 48°CL CHLORILIQUIDE BAYROL

Concentré liquide à base de chlore non-stabilisé pour la désinfection permanente de l'eau de la piscine. Il évite la formation de tartre dans le système d'injection. Le dosage est effectué par un appareil de régulation automatique ou par l'intermédiaire d'une pompe doseuse séparée.

LIQUIDE



Gamme	Présenta- tion	Conte- nance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bayrol	Bidon	20 I	6311771M	101,35

DÉSINFECTION CHOC

DÉSINFECTION AU BROME

→

AQUABROME RÉGÉNÉRATOR BAYROL

Pour les piscines traitées au brome, en cas de problème d'eau. Les granulés à base d'oxygène actif régénèrent le brome consommé. La rapide augmentation de la teneur en brome actif dans l'eau crée un traitement de choc ainsi qu'un un effet de désinfection prolongée. Après avoir utilisé le produit il est important de laisser fonctionner le système de filtration pendant au moins 12 heures sans quoi la diffusion du produit et la désinfection ne seront pas optimales. La baignade est cependant possible 15 à 20 minutes après le traitement.

GRANULÉ 100 g pour 10 m³ d'eau.



Gamme	Présenta- tion	Conte- nance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bayrol	Boîte	1,25 kg	6312165H	34,75
Bayrol	Seau	5 kg	6312161C	108,75

DÉSINFECTION À L'OXYGÈNE ACTIF



BAYROSHOCK BAYROL

Traitement choc liquide des piscines traitées à l'oxygène actif, en cas de problème d'eau. La composition est particulièrement adaptée aux piscines qui sont traitées avec les produits liquides à base d'oxygène actif. L'eau de votre piscine redevient propre, saine et cristalline, tout en restant totalement sans chlore. Produit non moussant et sans odeur.



LIQUIDE

i iitic pour ro	iii a caa.		
Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	5 I	6312141P	49,82

Produit soumis à l'enregistrement des transactions concernant des produits pouvant servir de précurseurs d'explosifs.

Édité d'après le décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

DÉSINFECTION

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

DÉSINFECTION AU CHLORE



TRAITEMENT CHOC OU CONTINU



CHLORIFIX BAYROL - MICRO BILLE

Microbilles de chlore à dissolution rapide, pour un traitement choc en cas de problème d'eau. Apport intensif et rapide de chlore actif. Moins de poussières grâce à la forme microbille. pH-neutre: n'influence pas le pH de l'eau. N'occasionne aucun dépôts, ne colmate pas les filtres. Produit stabilisé: limite la dégradation du chlore actif par les UV. Utilisable avec pompe doseuse.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1 kg	6311750R	24,39
Seau	5 kg	6311751Z	76,57
Seau	10 kg	6311752G	140,86
Seau	25 kg	6311753P	340,18



TRAITEMENT CHOC



CHLORIKLAR BAYROL - PASTILLE

Chlore à dissolution rapide, pour les chlorations choc, en cas de problème d'eau, lors de la mise en eau ou avant l'hivernage. La formulation particulière augmente rapidement et efficacement la teneur en chlore actif. Les pastilles se placent dans le panier de skimmer ou se dissolvent dans un seau d'eau au préalable. Solution de traitement choc économique pour conserver une eau de baignade saine.

Pastilles de 20 g effervescentes

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	5 kg	6311761F	82,65



TRAITEMENT PUISSANT CHOC OU CONTINU



CHLORYTE BAYROL - GRANULÉ

Solution de désinfection choc puissante à dissolution rapide. Extrêmement concentré en chlore, le produit ne contient pas de stabilisant pour ne pas saturer votre eau et son résultat est immédiat. Son utilisation est recommandée en cas de problème d'eau verte ou après quelques semaines d'utilisation intensive de la piscine en été.

Utilisable avec pompe doseuse.

200 g pour 10 m³ d'eau.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	5 kg	6311791A	68,43
Seau	25 kg	6311782B	279,21

ANTI-ALQUES

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

PISCINE CARRELÉE

X 100 BAYROL

Granulés de chlore à dissolution lente pour détruire les algues des piscines carrelées. Formulation très puissante à forte teneur en chlore actif.

GRANULÉ

Dosage recommandé: 30 g / m3.

3			
Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1,25 kg	6311401A	45,43

HAUTEMENT ACTIF DÉSALGINE G20 BAYROL

Liquide concentré anti-algue non moussant hautement actif à action préventive pour éviter le développement et la prolifération des algues. Idéal pour les bassins ludiques et les eaux fortement brassées.

LIQUIDE



Remplissage du bassin : 1 l pour 100 m³ d'eau. À injecter après la chloration du bassin.

Traitement hebdomadaire: De 0,1 jusqu'à 0,3 l / 100 m³ d'eau en fonction du type de bassin, du temps, du système de recyclage, de la fréquentation et de l'état

Prolifération d'algues : Traitement choc avec 2 à 3 l / 100 m³ d'eau après brossage des parois.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	10 kg	6311596C	354,21

MOUSSANT



DÉSALGINE BAYROL

Liquide concentré anti-algues pour éviter le développement et la prolifération des algues. Effet clarifiant intégré. Action préventive et effet prolongé contre les algues.

LIQUIDE

Dosage recommandé: 30 g / m3.



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	6311590G	19,82
Bidon	31	6311591P	55,82
Bidon	61	6311588L	88,11

BLACKAL SHOCK

Détruit tous types d'algues et prévient leur réapparition... Efficace sur les algues les plus résistantes (moutardes, noires, roses etc.) grâce à la présence de cuivre. Le cuivre est ici formulé de manière à éviter d'éventuelles colorations sur les revêtements ou les cheveux des baigneurs.

ALGUES RÉSISTANTES



En cas d'envahissement d'algues ou pour éliminer des algues très résistantes : Verser 1/4 litre pour 25m3 d'eau en le répartissant directement dans le bassin, filtration en marche.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	6312185W	31,00
Bidon	31	6312186D	81,67

NON MOUSSANT



DÉSALGINE JET BAYROL

Particulièrement adapté aux piscines équipées de nage à contrecourant, eaux fortement brassées et appareils de régulation automatique. Traitement préventif et curatif non-moussant contre les algues. Qualité incomparable et des résultats exceptionnels en matière de lutte contre la prolifération d'algues. Effet clarifiant, idéal pour entretenir une eau saine et cristalline.

LIQUIDE





Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	31	6311601L	89,86
Bidon	61	6311602T	170,00

ANTIPHOSPHATES

Permet d'éliminer les phosphates, source de développement des algues. Une des seules solutions durables et efficaces face au problème des phosphates. Il permet de les éliminer définitivement du circuit.

RÉDUCTEUR DE PHOSPHATE

LIQUIDE



LIGU	שטוע					
30 g	pour	une	piscine	de	100	m³.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	631	S/demande

FLOGULANT

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

POUR FILTRE À SABLE





QUICKFLOCK SUPER BAYROL

Liquide floculant spécial filtres à sable à effet clarifiant rapide. Solution idéale pour les problèmes d'eau fortement troublée.

Dosage recommandé: 100 - 200 ml / 0 - 100 m³.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	6311870K	17,86

LIQUIDE CONCENTRÉ POUR POMPE DOSEUSE



QUICKFLOCK LIQUIDE BAYROL

Liquide concentré floculant pour pompes doseuses de floculant, spécial filtres à sable. Lutte efficacement contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet très longue durée.

Dosage : 0,3 à 2 ml de produit non dilué par m³/h de débit de filtration selon la qualité de l'eau.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	20 kg	6311871S	103,47

CARTOUCHE



SUPERFLOCK PLUS BAYROL

Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue durée. Élimination des métaux et phosphates. 8 cartouches de 125 g.

Dosage recommandé: 1 cartouche / 50 m³.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	1 kg	6311370H	53,61

POUR FILTRE À SABLE OU CARTOUGHE

PASTILLE ULTRA CONCENTRÉE



FI OVII

Floculant ultra-concentré, optimise la finesse de filtration des filtres à sable, à cartouche et à poche jusqu'à 5 microns : les microparticules en suspension dans l'eau se regroupent par attirance électrostatique et forment des précipités filtrables (terre, poussieres, pluies acides, spores d'algues, matières organiques diverses).

Traitement de l'eau trouble, Traitement de l'eau verte (algues), Traitement de l'eau calcaire, Traitement de l'encrassement des filtres.

Pastille de 11 g.

Dosage recommandé : 1 pastille par semaine, pour 1 volume d'eau inférieur à 100 m³.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Blister	9 pastilles	6312210S	16,64

NETTOYAGE

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

NETTOYAGE DES ABORDS

PRODUIT D'ENTRETIEN MANUEL

DÉGRAISSANT



ADILON B BAYROL - LIQUIDE

Liquide alcalin concentré nettoyant dégraissant pour éliminer les salissures grasses. Permet le nettoyage des sanitaires et salles d'eau, ainsi que des vestiaires collectifs. Il élimine efficacement les dépôts gras tenaces, suies, savons et produits cosmétiques. Non moussant, adapté au nettoyage haute pression.

Dosage recommandé : Selon le degré de salissure, utiliser en solution diluée 1:50 à 1:10 (= 0,2 à 1 L pour 10 L d'eau). Appliquer le produit et laisser agir, brosser puis laver ou rincer à l'eau.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	10 kg	6311190K	124,79

DÉTERGENT



ADILON N BAYROL - LIQUIDE

Détergent liquide universel neutre très concentré pour éliminer les salissures grasses. Adapté au nettoyage de tous les matériaux, même les plus fragiles. Convient à tout type de surfaces. Sans rinçage. Dosage recommandé : Dilué à 1:20 (0,5 L pour 10 L d'eau). Il n'est pas nécessaire de rincer. Pour les surfaces en verre, une solution diluée à 1% (0,1 L pour 10 L d'eau) est suffisante. L'eau chaude renforce l'action détergente.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	10 kg	6311191S	101,29

DÉTARTRANT



ADILON S BAYROL - LIQUIDE

Liquide acide concentré nettoyant détartrant pour éliminer salissures et dépôts calcaires. Pour le nettoyage périodique des sanitaires, salles d'eau, vestiaires collectifs, et armatures. Il élimine efficacement les dépôts calcaires, savons, rouille, urine et gras. Peu moussant, convient aux appareils haute pression.

Dosage recommandé: Selon le degré de salissure, utiliser en solution diluée 1:50 à 1:10 (= 0,2 à 1 L pour 10 L d'eau). Appliquer le produit et laisser agir, brosser si nécessaire puis rincer. En cas de salissures et de dépôts calcaires tenaces, peut être utilisé à l'état concentré sur tous les matériaux résistant aux acides. Laisser agir pendant 5 mn maximum, puis rincer abondamment à l'eau. L'eau chaude renforce l'action détergente du produit.

Ne convient pas aux matériaux ne résistant pas aux acides.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	10 kg	6311192A	101,29

→

POUR MATÉRIAUX NATURELS

Planet"

PIERRENET BAYROL - LIQUIDE

Liquide concentré pour le nettoyage des surfaces en pierre, brique, plâtre ou bois. Élimine sans rinçage tous types de saletés tenaces.

1 L de Pierrenet® Concentré permet de traiter une surface de 20 à 30 m². Réaliser une dilution à 10% (1 L pour 10 L d'eau) puis appliquer sur les salissures avec un pulvérisateur ou un arrosoir. Laisser agir pendant plusieurs heures. La saleté doit disparaitre d'elle même. Rincer à l'eau si nécessaire.

En cas de traces tenaces, laisser agir le produit, frotter à l'aide d'une brosse, puis rincer à nouveau. Recommencer si nécessaire.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	31	6311850X	63,25

NETTOYANT PAROIS DE PISGINE

PRODUIT D'ENTRETIEN MANUEL

) DÉ

DÉGRAISSANT



ADISAN BAYROL - GRANULÉ

Granulés dégraissants très efficaces pour le nettoyage en profondeur des bassins. Élimine les saletés et traces grasses sur les revêtements et abords de piscines. Particulièrement adapté pour les bassins à liner et les coques polyester, les bâches et les auvents, le nettoyage des abris, couvertures et volets de piscines.

Nettoyage de la ligne d'eau : nettoyer les dépôts à l'aide d'une éponge saupoudrée d'Adisan. Rincer la ligne d'eau avec l'eau de la piscine. Rincer et essorer fréquemment l'éponge dans un seau. Nettoyage du liner : répandre sur la surface humide et frotter avec un balai brosse puis rincer abondamment.

Abords de piscine, douche, bain, WC : dilué à 10 % (1 kg dans 10 L d'eau), ensuite rincer à l'eau.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1 kg	6311200G	21,39

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



LIGNE D'EAU



BORDNET BAYROL - GEL

Gel alcalin concentré pour éliminer les dépôts tenaces sur la ligne d'eau. Idéal pour nettoyer les dépôts gras (savon calcique, produits cosmétiques, suie et autre type de salissures). Sa texture gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois et facilite le nettoyage. Convient à tous les revêtements de piscine.

Verser Bordnet® Gel non dilué directement sur la paroi, puis frotter avec une brosse ou une éponge. Rincer abondamment avec l'eau de piscine. Peut être utilisé piscine en fonctionnement.

Ne pas utiliser sur les matériaux ne résistant pas aux produits alcalins, notamment l'aluminium.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	10 kg	6312009T	132,47



GOMME MAGIQUE POOL GOMME XL

Tête de balai articulée adaptable aux manches traditionnels, équipée d'une gomme grand format (25 x 9 cm), bénéficiant d'une densité importante. Vient à bout des taches et salissures les plus incrustées sur les parois, fond de piscine et ligne d'eau grâce à sa surface augmentée permettant un fort pouvoir nettoyant.

Grande gomme magique multi-surfaces réalisée à partir d'une mousse plastique spécifique qui a la capacité particulière de durcir en surface lorsqu'elle est humidifiée. Cette partie durcie reste néanmoins souple et malléable pour une utilisation facile et un gommage efficace y compris dans les moindres recoins. Son grand format 26 x 9 cm permet d'avoir une surface de nettoyage optimale : pour nettoyer le fond des piscines et les parois.

Description	Code	Tarif H.T. € l'unité
Tête de balai	6373322T	45,39
Recharge	6373323B	13,93



GOMME MAGIQUE POOL GOMME

Idéale pour le nettoyage de la ligne d'eau et de tout le matériel plastique rencontré dans l'environnement des piscines et spas. Parfaite pour retirer les taches incrustées sur le liner ou l'escalier. Ne contient pas de produits chimiques.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6312205Z	10,36



ANTI-CALCAIRE

Pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire, de rouille et les taches fortement incrustées sur les parois et le fond du bassin.



DÉCALCIT SUPER BAYROL - LIQUIDE

Protège les matériaux contre la corrosion. Produit très concentré. Mouillez impérativement au préalable les surfaces à nettoyer. L'eau chaude renforce l'action détergente. Diluez suivant le degré d'entartrage, de 1:5 à 1:1 (2 à 10 L pour 10 L d'eau), et appliquez le produit. Laissez agir environ 15 minutes, puis rincez abondamment à l'eau. En cas de traces tenaces, répétez l'opération.

Ne convient pas aux matériaux ne résistant pas aux acides.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	10 kg	6311805C	118,07



DÉCALCIT SUPER BAYROL - GEL

Gel nettoyant détartrant. Opération de détartrage à effectuer bassin vide. Mouiller impérativement les parois avant d'utiliser Decalcit Super. Diluer selon le degré d'entartrage de 0,2 à 2 L pour 1 L d'eau.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	31	6311810W	37,11

ADDITIF À L'EAU DE PISCINE



ANTI-CALCAIRE PUISSANT



CALCINEX BAYROL - LIQUIDE

Liquide stable en présence de chlore pour éviter les dépôts calcaires et les taches dues aux métaux. Protège votre piscine.

Adjoindre Calcinex® après le remplissage de la piscine ou lorsque la dureté (TH) dépasse 25 °F. Filtration en fonctionnement, ajouter directement dans l'eau de la piscine devant les buses de refoulement. Laisser fonctionner la filtration pendant au moins 2 heures suite au traitement.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon	11	6311250P	27,86
Bidon	31	6311251X	77,11

NETTOYANT FILTRE

ADDITIF À L'EAU DE PISCINE



DÉSINFECTION



FILTERCLEAN TAB BAYROL - GALET DE 200 G

Galets brevetés de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les filtres à sable. Facilite le traitement et améliore la qualité de l'eau.

Dosage recommandé : 1 galet / 15 m³.Lieu de dosage du produit : dans le skimmer.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1 kg	6311020J	39,82





DÉCALCIT FILTRE BAYROL - GRANULÉ

Granulés acides surpuissants pour détartrer rapidement tous types de filtres. Améliore la filtration et l'efficacité des traitements. Dosage recommandé : solution à 10 % (100 g pour 1 L d'eau).

Granulés à dissolution rapide. Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, oxygène actif...) et tous les systèmes de filtration (diatomées, cartouches, sable,...)

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1 kg	6311800P	23,07

NETTOYAGE

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE

FILTRE À DIATOMÉE



ACTI DIATO - POUDRE

Poudre utilisée dans les filtres à diatomées pour améliorer la filtration de la piscine.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	5 kg	6311830J	62,86

CELLULE D'ÉLECTROLYSEUR

NETTOYANT CELLULE PLUS - LIQUIDE

Liquide nettoyant concentré pour les cellules d'électrolyseurs. Enlève tous les dépôts de tartre et autres débris organiques de la cellule et préserve le précieux métal. Réutilisable jusqu'à 3 fois

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	2,5	6312016C	44,11

NETTOYANT CARTOUCHE INSTANTANÉ

Enlève rapidement les débris, saletés, dépôts huileux et corps gras grâce à sa formulation unique "sans trempage" afin de réduire le temps d'immobilisation du spa ou de la piscine.

SPRAY



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	0,5 I	631	S/demande

SÉQUESTRANT MÉTAUX



MÉTAL STOP - POUDRE

Prévient l'incrustation des métaux dissous, en particulier ceux à base de fer, cuivre ou manganèse. Compatible avec tout équipement de filtration. Compatible, à l'état dilué, avec les désinfectants et autres traitements employés en piscine. Non moussant. Ne contient pas de phosphates.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	2 kg	631	S/demande

NETTOYAGE DIVIERS

ADDITIF À L'EAU DE PISCINE

NEUTRALISATEUR CHLORE/BROME BAYROL

Granulés pour éliminer le chlore (ou le brome) dans les piscines, en cas de surdosage ou avant la vidange de la piscine. Action rapide.

GRANULÉ



Dosage recommandé: 8,8 g/ 10 m³ pour éliminer 1 mg/L de chlore libre (ou brome).

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	10 kg	6311040X	81,22

HIVERNAGE



PURIPOOL SUPER BAYROL - LIQUIDE

Liquide concentré non moussant, pour l'hivernage des piscines. Stable en présence de chlore, prévient des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. Facilite l'ouverture du bassin au printemps. Dosage recommandé: 0,5 L / 10 m³ directement dans le bassin.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	31	6311861L	66,00
Bidon	61	6311862T	123,89

STABILISATEUR DE CHLORE



STABICHLORAN BAYROL - GRANULÉ

Granulés pour limiter la destruction du chlore par les UV des bassins traités au chlore non stabilisé. Idéal pour les piscines équipées d'un électrolyseur de sel. Dosage recommandé: 250 à 400 g / 10 m³ directement dans le bassin.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Seau	3 kg	6311360B	69,36
Seau	25 kg	6311362R	523,97

CHASSE INSECTES

Chasse guêpes et moustiques

Parfumé à la citronnelle, ce produit n'est pas moussant. Compatible avec tout équipement de filtration et tout type de traitement d'eau. Ne modifie pas le pH de l'eau traitée.



STOP-INSECT - LIQUIDE

Filtration en marche, chaque mois pendant la saison chaude.

Mettre 1 litre pour 50 m³ directement dans le bassin ou dans le skimmer.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	631	S/demande

NETTOYAGE

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



COLMATEUR DE FUITE

Liquide permettant lorsqu'il est mélangé à l'eau d'un bassin de colmater partiellement ou en totalité les petites pertes d'eau (moins d'1 m³/jour, soit environ 20 millimètres de hauteur d'eau pour un bassin 10 x 5 m). Colmate les petites fuites dans le béton ou le polyester.

LIQUIDE



1 litre pour 60 m³. Positionner la vanne du filtre sur circulation pendant l'usage.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	2341285C	46.13

PRODUITS PISCINE

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROBLÈMES D'EAU LES PLUS COURANTS

Pour vous rendre la tâche plus facile, nous avons rassemblé ici les solutions aux problèmes d'eau les plus courants. Avec l'aide des informations ci-dessous, vous pourrez rapidement repérer votre problème et découvrir en détail, étape par étape, la démarche et les produits adéquats pour venir à bout de la situation.

Problème / Cause

Solution




Vous avez une eau de piscine trouble, laiteuse et une odeur désagréable?

Présence importante de matières organiques, manque de désinfectant dans l'eau.

Il est probable que le filtre fonctionne mal.

Brossez les parois et les paniers de skimmer pour mettre les matières organiques en suspension. Lavez le filtre. Ajustez le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus. Réalisez un traitement choc avec le produit adapté*.

Si bassin équipé d'un filtre à sable, floculez avec Quickflock Super. Si nécessaire, changez le matériau filtrant (sable ou Activated FilterGlass).



Vous avez une eau de piscine trouble, laiteuse et les parois sont rugueuses ?

Précipitation de dépôts calcaires.

Éliminez le calcaire du fond et des parois à la brosse et récupérez les dépôts du fond à l'aide d'un aspirateur. Si le calcaire ne part pas à la brosse, baissez le niveau d'eau en dessous des dépôts et nettoyez avec Decalcit Super. Pour prévenir des dépôts de calcaire, ajoutez Calcinex® dès le remplissage du bassin et maintenez en permanence le pH entre 7,0 et 7,4**.



Vous avez une eau de piscine verte et trouble ? Le fond et les parois sont glissantes ?

Des algues se sont développées dans le bassin.

Brossez les parois et les paniers des skimmers puis aspirez. Lavez le filtre. Ajustez le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus. Réalisez un traitement choc avec le produit adapté*. Effectuez un traitement anti-algues avec Desalgine® ou Desalgine® Jet. Si filtre à sable, floculez avec Quickflock Super.

Laissez fonctionner la filtration 24H/24 jusqu'à résolution des problèmes.



Votre eau est transparente colorée (brune ou verte), après avoir ajouté de l'oxygène actif ou du chlore.

Du fer s'est oxydé dans l'eau suite à l'utilisation d'une eau de forage ou à de la corrosion favorisée par un pH acide.

Ajustez le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus. Mettez dans le skimmer une cartouche de Superflock Plus pour séquestrer le Fer.

Laissez fonctionner la filtration 24H/24 jusqu'à résolution des problèmes. Après un lavage du filtre, si l'eau n'est toujours pas cristalline, remettez une cartouche de Superflock Plus dans le skimmer.



Votre eau est bleue métallique et miroitante et après la baignade, vous avez remarqué une coloration verte des cheveux ?

Du Cuivre s'est oxydé dans l'eau, conséquence de corrosion ou d'utilisation d'algicide contenant du sulfate de cuivre. Remontez le pH entre 7,5 et 7,8. Mettez dans le skimmer une cartouche de Superflock Plus pour séquestrer le Cuivre. Laissez fonctionner la filtration 24H/24 jusqu'à résolution des problèmes. Après un lavage du filtre, si l'eau n'est toujours pas cristalline, remettez une cartouche de Superflock Plus dans le skimmer. Ramenez le pH entre 7,0 et 7,4**. Utilisez toujours un algicide exempt de sulfate de cuivre comme Desalgine® ou Desalgine® Jet de BAYROL.



46

Vos yeux et votre nez sont irrités ? Il y a une forte odeur de chlore ?

Ces problèmes sont causés par un dégagement de chloramines suite à un surdosage de chlore et/ou un pH mal régulé. Ajustez le pH entre 7,0 et 7,4** avec pH-Minus ou pH-Plus. Réalisez une chloration choc*. Faites un long lavage de filtre, puis, s'il s'agit d'un filtre à sable, désinfectez-le avec Filterclean Tab. Pour obtenir une eau cristalline, mettez une cartouche de Superflock Plus dans le skimmer.

01/03/2020

^{**}entre 7,4 et 7,6 en cas de traitement au brome

^{*}Traitements chocs - pour l'oxygène actif : Bayroshock® ; pour le brome : Aquabrome® Regenerator ; pour le chlore : Chloriklar®, chlorifix ou Chlorite®.

CP 069080

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

TARANTAMIENT

GAMME SPA TIME®



ACTIVATEUR OXYGÈNE ACTIF BAYROL

Ne contient aucun métal.



LIQUIDE

L'Activateur Oxygène Actif renforce l'effet des granulés d'oxygène actif et augmente leur pouvoir désinfectant. L'efficacité de l'activateur est garantie seulement en combinaison avec des granulés d'oxygène actif. Ne provoque pas de mousse. N'influence pas le pH.

Dosage recommandé: 20 ml/m³ par semaine.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	6311180D	47,67



GRANULÉ

Les granulés d'oxygène actif désinfectent l'eau de votre spa en douceur. Grâce à l'utilisation de cette méthode sans chlore, l'eau est plus douce pour la peau et les cheveux et n'a pas d'odeur. Pour renforcer l'efficacité des granulés, vous devez utiliser en complément Activateur Oxygène Actif liquide.

Dosage recommandé : 10 – 20 g de granulés par m³ avant chaque baignade.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	1 kg	6311521T	33,00



ANTI-MOUSSE BAYROL

Élimine la mousse ou l'écume de la surface de l'eau. Action efficace et rapide.



LIQUIDE

En cas de besoin, ajouter l'anti-mousse directement dans l'eau. Agiter avant usage.

Dosage: 10 ml par utilisation.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	11	6311220U	36,57



DÉSINFECTANT BROME



AQUABROME BAYROL - PASTILLE

Désinfecte l'eau en continu et sans odeur résiduelle. Dissolution lente sans résidus.

Pastille de 20 g.

Dosage recommandé : 3-4 pastilles/m³ env. toutes les 2 semaines.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	0,8 kg	6312163S	44,93

→

NETTOYANT CANALISATION BAYROL

Dégraisse et nettoie le circuit hydraulique. Les granulés sont conçus spécialement pour le nettoyage en profondeur de toutes les conduites de spa.





Avant chaque vidange de l'eau du spa, utiliser 200 g par m³ dans le pré-filtre.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Boîte	11	6312102W	18,82



GAMME SPA TIME®



PARFUM D'EAU DE SPA

Assurez-vous que la filtration soit en marche. Répartissez le produit dans le spa au plus prêt des buses de refoulement.

Dosage recommandé : 1/2 bouchon (5ml) par m³ d'eau.

THÉ VERT



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon	200 ml	6312315L	41,40

FLEUR DE COTON



Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Flacon	200 ml	6312313W	41,40

NOTES



Appareil de Traitement de l'eau

CHLORE / PH	60
POMPE DOSEUSE - INJECTION LIQUIDE	60
DIFFUSEUR AUTOMATIQUE - SOLIDE	60
BROME	62
DIFFUSEUR AUTOMATIQUE - SOLIDE	62
ÉLECTROLYSEUR	63
BASSIN <75 M ³	
BASSIN 60 À 160 M ³	63
U.V	64
LA DÉSINFECTION PAR ULTRAVIOLETS	65

POMPE DOSEUSE - INJECTION

POMPE PH / REDOX



POMPE 3 L/H



POMPE MAXI PRO 3

Pompe avec instrument de pH/Redox intégré. Choix du type de contrôle pH ou Redox réglable par software. Membrane 3 l/h. Dosage proportionnel. Contrôle de l'état des sondes. Livré avec canne d'aspiration, clapet d'injection, 2 m tuyau injection (PVC), 1.5 m de tuyau pour la purge, 2 m de tuyau de refoulement (PE).

À coupler avec un kit sonde pH ou Rx vendu en option.

Code	Tarif H.T. € l'unité
633	S/demande


KIT SONDE PH



Sonde, porte sonde, cpc, solution tampon.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6331230H	135,38

KIT SONDE REDOX





Code	Tarif H.T. € l'unité
6331231Q	141,26

POMPE 5 L/H

Régulation par mesure du potentiel Redox + pH. 2 pompes doseuses 5 l/h chlore liquide et pH liquide. Solution parfaite pour la régulation et le traitement régulier des bassins collectifs ou privés : piscines de volume inférieur à 200 m³.

Panneau mural : Système assemblé, prêt à poser.

POMPE MEL ERP 105



Code	Tarif H.T. € l'unité
633	S/demande

POMPE PH

→

POMPE AUTOMATIC PH BAYROL

POMPE

Contrôle fiable et précis du pH. Utilisation simple et sûre du fait de la technologie Smart & Easy. Adaptation automatique selon le volume de la piscine. Conception allemande. Livré avec la sonde, l'injecteur, la crépine d'aspiration et tous les accessoires d'installation.

Code	Tarif H.T. € l'unité
633	S/demande

POMPE CHLORE / PH

→

POMPE AUTOMATIC CHLORE/PH BAYROL

POMPE

Appareil 2 en 1. Contrôle fiable et précis du Chlore et du pH. Utilisation et fonctionnement simple et sûr grâce à la technologie Smart & Easy. Adaptation automatique selon le volume de la piscine. Conception allemande. Livré avec les sondes, les injecteurs, les crépines d'aspiration et tous les accessoires d'installation.

Code	Tarif H.T. € l'unité
633	S/demande

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE -SOLIDE

Soupape de contrôle externe anti-obturation positif. Ne nécessite aucun système spécial purge d'air. Produits à utiliser : pastilles de chlore 200 / 250 g. Le doseur automatique, permet une dissolution plus lente donc plus efficace du chlore dans votre piscine. Ce doseur peut être utilisé avec les piscines hors-sol ou traditionnelles.

→

CHLORINATEUR EN LIGNE

CAPACITÉ STANDARD

Pour raccordement 1"1/2. Volume maxi piscine : brome ou chlore.

Capacité	Volume maxi piscine	Code	Tarif H.T. € l'unité
2,5 kg	95 m³	633	S/demande
4 kg	150 m ³	633	S/demande

CHLORINATEUR EN BY-PASS

Installé directement après votre filtre dans le sens du courant de votre installation en by-pass pour éviter une dissolution trop rapide des galets.

CAPACITÉ STANDARD



Pour raccordement 1"1/2. Volume maxi piscine : brome ou chlore.

Capacité	Volume maxi piscine	Code	Tarif H.T. € l'unité
2,5 kg	95 m³	633	S/demande
4 kg	150 m³	633	S/demande



CHLORINATEUR EN BY-PASS

Installé directement après votre filtre dans le sens du courant de votre installation en by-pass pour éviter une dissolution trop rapide des galets.



GRANDE CAPACITÉ

 $\ensuremath{\mathcal{O}}$ connexion : 3/4 ". Raccords inclus.


Capacité 7 kg:

Taux de dissolution maxi pour du chlore : 700 g/h. Volume maxi piscine pour du chlore : 265 m³. Taux de dissolution maxi pour du brome : 35 g/h. Volume maxi piscine pour du brome : 75 m³.

Capacité 14 kg:

Taux de dissolution maxi pour du chlore : 800 g/h. Volume maxi piscine pour du chlore : 530 m³. Taux de dissolution maxi pour du brome : 350 g/h. Volume maxi piscine pour du brome : 150 m³.

Capacité	Code	Tarif H.T. € l'unité
7 kg	633	S/demande
14 kg	633	S/demande



CP 069040

DIFFUSEUR AUTOMATIQUE -

BROMINATEUR

Soupape de contrôle externe anti-obturation positif. Ne nécessite aucun système spécial purge d'air. Produits à utiliser : pastilles de brome 20 g. Le doseur automatique, permet une dissolution plus lente donc plus efficace du brome dans votre piscine. Ce doseur peut être utilisé avec les piscines hors-sol ou traditionnelles.



BROMINATEUR EN BY-PASS

Installé directement après votre filtre dans le sens du courant de votre installation en by-pass pour éviter une dissolution de la pastille de brome qui est très compacte.

CAPACITÉ STANDARD



Volume maxi piscine : brome ou chlore.

Capacité	Volume maxi piscine	Code	Tarif H.T. € l'unité
2,5 kg	27 m³	633	S/demande
4 kn	43 m ³	633	S/demande

CP 069040

BASSIN < 75 M³



CLASSIQUE

Pompe avec instrument de pH/Redox intégré. Choix du type de contrôle pH ou Redox réglable par software. Membrane 3 l/h. Dosage proportionnel. Contrôle de l'état des sondes. Livré avec canne d'aspiration, clapet d'injection, 2 m tuyau injection (PVC), 1.5 m de tuyau pour la purge, 2 m de tuyau de refoulement (PE).

À coupler avec un Kit sonde pH ou Rx vendu en option.

LIMPIDO ZLC

L'électrolyseur au sel pour piscine adapte la production de désinfectant en fonction de la température de l'eau. Il détecte également la présence ou non d'une couverture de piscine. Sa cellule transparente permet un contrôle rapide de l'état de l'eau. Taux de sel réduit.

Désignation	Bassin maxi m³	Code	Tarif H.T. € l'unité
ZLC 25	25	633	S/demande
ZLC 50	50	633	S/demande
ZLC 75	75	633	S/demande



MULTIFONCTION

Pompe avec instrument de pH/Redox intégré. Choix du type de contrôle pH ou Redox réglable par software. Membrane 3 l/h. Dosage proportionnel. Contrôle de l'état des sondes. Livré avec canne d'aspiration, clapet d'injection, 2 m tuyau injection (PVC), 1.5 m de tuyau pour la purge, 2 m de tuyau de refoulement (PE). À coupler avec un Kit sonde pH ou Rx vendu en option.



LIMPIDO Z3 - AVEC SONDE PH ET ORP (REDOX)

Efficace et écologique, intègre une cellule d'électrolyse adaptée au traitement de petits bassins ayant un volume entre 25 et 75 m³, une sonde pH pour le traitement entièrement automatisé de l'eau de votre piscine. Convient parfaitement aux petits locaux techniques enterrés.

Production de chlore adaptée à la température et à la position de la couverture. Cellule complète avec détecteur de débit. + une sonde ORP

Désignation	Bassin maxi m ³	Code	Tarif H.T. € l'unité
Z3 25	25	633	S/demande
Z3 50	50	633	S/demande
Z3 75	75	633	S/demande

BASSIN 60 À 160 M³



PROFESSIONNEL - COMPACT



LIMPIDO EZ

Électrolyseur avec production de chlore adaptée à la température de l'eau et de la position de la couverture. Coffret de contrôle compact avec témoins de fonctionnement.

Désignation	Bassin maxi m ³	Code	Tarif H.T. € l'unité
EZ 60	60	633	S/demande
EZ 100	100	633	S/demande
EZ 160	160	633	S/demande



LIMPIDO EZ DUO - AVEC SONDE PH

Combine l'électrolyse du sel pour la désinfection de l'eau et un régulateur de pH pour l'équilibre acido-basique de la piscine. Simple à utiliser, facilite l'entretien de votre piscine et réduit les manipulations de produits chimiques.

Désignation	Bassin maxi m ³	Code	Tarif H.T. € l'unité
EZ DUO 60	60	633	S/demande
EZ DUO 100	100	633	S/demande



PROFESSIONNEL - INTELLIGENT



LIMPIDO XC

Électrolyseur de sel intelligent. Écran LCD en façade et voyants lumineux. Paramétrage complet de l'appareil (durée de production, dureté de l'eau, etc.). Cellule d'électrolyse robuste et transparente. Production de chlore adaptée à la température de l'eau et à la position de la couverture. Ajustement de la fréquence d'inversion en fonction de la dureté.

Désignation	Bassin maxi m ³	Code	Tarif H.T. € l'unité
XC 60	60	6331506A	1434,57
XC 100	100	6331502U	1869,00
XC 160	160	6331504K	2229,94



LIMPIDO XC-PH - AVEC SONDE PH idem Limpido XC + régulation pH intégrée avec pompe doseuse péristaltique.

Désignation	Bassin maxi m³	Code	Tarif H.T. € l'unité
XC-PH 60	60	6331507H	1853,26
XC-PH 100	100	6331503C	2287,69
XC-PH 160	160	6331505S	2651,26



LIMPIDO XC-ORP - AVEC SONDE ORP (REDOX) idem Limpido XC + analyse ORP intégrée pour le pilotage de l'électrolyse.

Désignation	Bassin maxi m ³	Code	Tarif H.T. € l'unité
XC-ORP 60	60	633	S/demande
XC-ORP 100	100	633	S/demande
XC-ORP 160	160	633	S/demande

Le traitement de l'eau automatique sans chlore.

Le système de traitement de l'eau naturel pour piscine et spa est très simple : un appareil de désinfection UV-C est installé sur le circuit de filtration, une pompe doseuse, également placée sur le circuit de traitement d'eau du bassin, vient parfaire la désinfection de l'eau, enfin et en option, une régulation automatique du pH complète le traitement UV-C de la piscine. Grâce à une lampe UV-C piscine ou à une lampe UV-C de traitement d'eau au sens large, la qualité d'eau est irréprochable. Le traitement d'eau de piscine ou de spa évite l'usage d'un produit de piscine agressif et corrosif : il s'agit d'un traitement sans chlore.

La désinfection physique par UV-C permet d'éliminer, sans danger pour les humains et la nature, les micro-organismes et les algues. Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

→

POMPE DOSEUSE

CP 069040

Conçue pour être rapidement et facilement installée. Permet également une maintenance aisée. Injecte une dose journalière programmée. La pompe péristaltique possède un débit de 1,5 l/h et peut injecter jusqu'à une pression de 1,5 bar (pour une pression, dans le circuit au point d'injection, inférieure à 1,5 bar). L'appareil, d'une utilisation simple, ne nécessite qu'une très faible maintenance. Il est doté d'une procédure de réglage.



TEMPO

Pompe doseuse avec sonde de température. Conçu pour l'injection automatique de rémanent sur des bassins privés jusqu'à 160 m³.

Tous les accessoires nécessaires à la mise en service sont fournis avec l'appareil.

Code Tarif H.T. € l'unité	
6331254B	* 1031,60



CP 069080




PACK DELTA UV

Le pack comprend : 1 réacteur UV, 1 pompe doseuse Tempo, 1 BIO-UV Oxygène rémanent, 1 BIO-UV Choc +, 1 BIO-UV Algicide Spécial.

Débit m3/h	Lampe UV	Code	Tarif H.T. € l'unité
13	1 x 55W	631	S/demande
18	1 x 90W	631	S/demande
25	1 x 110W	631	S/demande





Débit m3/h	Lampe UV	Code	Tarif H.T. € l'unité
13	1 x 55W	631	S/demande
18	1 x 90W	631	S/demande
25	1 x 110W	631	S/demande

PACK BIO UV

Le pack comprend: 1 réacteur UV inox, 1 pompe doseuse Tempo, 1 BIO-UV Oxygène rémanent, 1 BIO-UV Choc +, 1 BIO-UV Algicide Spécial.

Débit m3/h	Lampe UV	Code	Tarif H.T. € l'unité
12	1 x 55W	631	S/demande
17	2 x 55W	631	S/demande
25	2 x 55W	631	S/demande
34	2 x 87W	631	S/demande

PACK+ BIO UV



Le pack comprend : 1 réacteur UV inox, 1 COMBIPOOL, 1 BIO-UV Oxygène rémanent, 1 BIO-UV Choc +, 1 BIO-UV Algicide Spécial, 1 BIO-UV pH minus.

Débit m3/h	Lampe UV	Ø entrée/ sortie (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
12	1 x 55W	50	631	S/demande
17	2 x 55W	50	631	S/demande
25	2 x 55W	63	631	S/demande



OXYGÈNE

CP 069080



OXYGÈNE REMANENT

L'injection se fait automatiquement grâce à la pompe doseuse selon le dosage préconisé. S'utilise en complément des appareils de traitement UV par injection automatique du produit par pompe doseuse en complément de l'action de la lampe UV. Avantages : douceur de l'eau, moins de produits chimiques, pas de chlore, pas de risque de surdosage. Compatible avec tous les traitements.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	20	6311524R	* 140,20

OXYGÈNE CHOC Pour traitement UV



Pour traitement UV piscine, complémentaire à l'oxygène rémanent.

Dosage recommandé: 1 l / 10 m³.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	10	6311523J	* 72,03

→ ALGICIDE

CP 069080

Produit anti-algues très concentré, actif particulièrement sur les algues de paroi. S'utilise à titre préventif et curatif. Compatible avec tous les traitements et tous les filtres.

SPÉCIAL



Dosage recommandé : 1 I / 10 m³.

Présentation	Contenance	Code	Tarif H.T. € l'unité
Bidon	51	631	S/demande

LA DÉSINFECTION PAR ULTRAVIOLETS

LE TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE SANS CHLORE DES PISCINES ET SPAS PRIVÉS

La société BIO-UV Group a développé et breveté en 2000 un concept de traitement de l'eau sans chlore basé sur la technologie de la désinfection par ultraviolets de type C.

À ce jour, plus de 20 000 piscines et spas privés sont équipés en Europe, pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

Fonctionnement du système BIO-UV

Pendant le cycle de filtration, l'eau circule à l'intérieur du réacteur BIO-UV / Delta UV.

L'intégralité des bactéries, virus et algues est détruite sans créer d'effets secondaires ni de sous-produits nocifs.

Afin d'assurer la désinfection en continu dans le bassin entre 2 cycles de filtration, la pompe doseuse BIO-UV Tempo injecte automatiquement et quotidiennement une petite dose d'Oxygène rémanent (formule exclusive).

L'eau ayant été désinfectée par les UV, cette action sera prolongée dans le bassin afin de rendre l'eau désinfectante.

Une sonde permettra de réguler automatiquement les injections d'Oxygène rémanent en fonction de la température de l'eau.


Préconisations d'injection d'oxygène rémanent

L'injection quotidienne d'oxygène rémanent dépend de la température de l'eau et du volume du bassin. La pompe doseuse est équipée d'une sonde de température. L'injection se fait automatiquement.

Enfin, la régulation automatique du pH garantit un confort de baignade incomparable, évite les dépôts calcaires sur l'installation et optimise l'efficacité des produits.

Programmation d'injection

Volume du bassin	Injection	Temps d'injection
35 m³	139 ml / jour	6 min
50 m ³	210 ml / jour	9 min
65 m ³	280 ml / jour	12 min
80 m ³	420 ml / jour	18 min
90 m ³	466 ml / jour	20 min
100 m ³	536 ml / jour	23 min
125 m³	676 ml / jour	29 min
150 m ³	816 ml / jour	35 min



SIMPLEMENT SANS CHLORE, AUTOMATIQUE ET EN PLUS...

Un confort de baignade incomparable

Une eau saine, cristalline et sans odeur

- Aucun danger pour les baigneurs
- Fini les yeux et les muqueuses irrités, la peau sèche, les cheveux abîmés
- Aucune odeur déplaisante dans l'eau ou dans l'air
- Une eau naturelle, sans goût de chlore ou de sel
- Pas de chloramines (résidus du chlore responsables de troubles respiratoires).

Les économies

Un système fiable

- Matériels simples et fiables : pas d'électronique, aucun effet indésirable, sur l'ensemble des périphériques de piscine tels qu'échelle en inox, pompe, liner, volets automatiques...
- Traitement non corrosif, compatible avec tous les types de revêtements, de matériaux et de filtres
- Aucune décoloration, durée de vie des installations prolongée
- Fini les surconsommations de produits chimiques pour rattraper son eau
- Longue durée de vie de la lampe UV (13 000 heures, soit 3 ans pour une piscine saisonnière).

La simplicité

L'efficacité

- Automatisme, traitement constant
- Installation et maintenance simples et rapides : le système de traitement BIO-UV / Delta UV est installé après la filtration, en asservissement à la pompe, puis branché sur les contacteurs A1 et A2
- Désinfection en continu : destruction de l'ensemble des micro-organismes et agents pathogènes dont ceux résistant au chlore ou au brome
- Système adapté à tout type de bassin, quelque soit la taille, le volume, le revêtement, le type, le traitement précédent, les accessoires et l'équipement (échelle en inox...).

Le respect de l'environnement

Un procédé écologique

- Respect de l'environnement
- Sans chlore, sans sel, eaux de rejet non polluantes
- Pas de création de sous-produits toxiques
- Procédé écologique et sain, largement utilisé pour la désinfection des bassins naturels.

NOTES



Accessoires d'Entretien

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN	68
TÊTE DE BALAI	
BROSSE DE NETTOYAGE	
ÉPUISETTE	70
MANCHE	
TUYAU	
ENTRETIEN	
THERMOMÈTRE - ACCESSOIRES DIVERS	72

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

TÊTE DE BALAI

TÊTE

CP 069030

BALAI RECTANGULAIRE



FLEXIBLE

Béton de luxe.

Grande largeur pour le nettoyage du fond du bassin. Idéal pour piscines enterrées et semi-enterrées. Convient à tous types de revêtements

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373320D	61,00



Largeur 35 cm - Combine une partie centrale rigide avec un tour flexible pour une aspiration maximale. Connexions 38 ou 32 mm. 8 roues.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373300Q	S/demande



FAIRLOCKS

Manuel. Qualité professionnelle pour l'entretien régulier des grands bassins et piscines publiques. Tête de balai 48 cm équipée de roulettes. Pour revêtement béton ou liner.


Code	Tarif H.T. € l'unité
6373502R	234,00

RENDERVAC

Tête de balai universel spécial angles et arrondis pour un nettoyage haute qualité. Tête de balai 48 cm équipée de 12 roues réglables en hauteur et lestée (3,5 kg). 1 brosse dessous le balai. Pour revêtement béton ou liner.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6361321Z	357,14

POOL GOM XL



Livrée équipée d'une gomme.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373322T	45,39

RECHARGE POOL GOMME XL

Grande gomme magique multi-surfaces. Est réalisé à partir d'une mousse plastique spécifique qui a la capacité particulière de durcir en surface lorsqu'elle est humidifiée. Cette partie durcie reste néanmoins souple et malléable pour une utilisation facile et un gommage efficace y compris dans les moindres recoins. Son grand format 26 x 9 cm permet d'avoir une surface de nettoyage optimale : pour nettoyer le fond des piscines et les parois.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373323B	13,93

BALAI TRIANGULAIRE

FLEXIBLE

Liner luxe.

Grande largeur pour le nettoyage du fond du bassin. Idéal pour piscines enterrées et semi-enterrées. Convient à tous types de revêtements

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373321L	57,65

LINER



Pratique : la tête pivotante permet d'atteindre les recoins du bassin. Connexions en 38 ou 32 mm. Dans la limite des stocks disponibles.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373303N	32,95

BALAI DEMI LUNE

À DÉPRESSION

Permet d'aspirer les impuretés au fond de la piscine. Recommandé pour les piscines avec liner, le balai est lesté et permet de réguler l'aspiration. Compatible avec tous les manches télescopiques et tuyaux flottants standards.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373302F	20,57

BALAI RAMASSE FEUILLES



LEAF MASTER

Aspirateur manuel - Aspire facilement et sans effort tous les débris au fond de votre piscine. Son système d'aspiration venturi 8 jets est hyper efficace. Fonctionne sans pompe avec un simple tuyau d'arrosage. Bande d'aspiration de 36cm de diamètre. Nécessite un manche télescopique. Roulettes + brosse incorporées. Livré avec ses raccords et son sac.

	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6373310X	32,63

SAC DE REMPLACEMENT LEAF MASTER

Facilement nettoyable et donc réutilisable.



Code	Tarif H.T. € l'unité
6373311E	5,14

PIÈCES DÉTACHÉES

CP 069050





ADAPTATEUR DE TUYAU FLOTTANT

Pour une adaptation sur tuyau flottant, prévoir : réduction 38/50.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373501J	13,75

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

FAIRLOCKS



ADAPTATEUR POUR MANCHE TÉLESCOPIQUE

Pour une adaptation sur le manche télescopique à clip prévoir : une adaptation pour manche.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373500B	36,96

JUPE ÉTANCHÉITÉ

Pour balai

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373505P	20,36

ROUE GRAND MODÈLE

50 mm

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373504G	9,46

ROUE PETIT MODÈLE

30 mm

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373507E	5,54

BROSSE

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373503Z	62,86

ÉTRIER



INEN		
	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6373508M	61.08

BENDERVAC

ARTICULATION

Pour balai

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande

SUPPORT

De brosse

Code	Tarif H.T. € l'unité
6282613H	8,60

AXE DE ROUE

De brosse

Code	Tarif H.T. € l'unité
6282611S	10,97

AXE + POIGNÉE

De brosse

Code	Tarif H.T. € l'unité
6282612A	37,89

ROUE GRAND MODÈLE



		Code	Tarif H.T. € l'unité
		628	S/demande

ROUE PETIT MODÈLE



Code	Tarif H.T. € l'unité
6282610K	21,17

BBUSSE



BNOSSE		
	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6361320B	12// 80

UNIVERSEL



ARTICULATION DE BALAI PVC

GOUPILLE POUR ARTICULATION

Fourche standard de remplacement permettant le raccordement et l'articulation du balai aspirateur de piscine avec le manche télescopique.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373306L	1,77



ot de 3.		
	Code	Tarif H.T. € le lot
	6373279Z	0,80

BROSSE DE NETTOYAGE

CP 069030

COIN / ANGLE



BROSSE PRO

Spécialement conçue pour enlever les impuretés dans les endroits difficiles d'accès, comme les angles ou les escaliers. Brosse renforcée en aluminium? dotée de poils résistants en polypropylène. Compatible avec tous les manches télescopiques existants.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373360E	14,83

PLASTIQUE



Brosse d'angle en plastique, solide et souple à la fois. Pour accéder aux moindres recoins de votre piscine et ainsi préserver une eau limpide et des parois propres. Adaptable sur manche.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373350Y	4,34

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

→ PAROI



25 CM

Renforcée en aluminium, poils acier inoxydable, pour un nettoyage optimal des parois des piscines en béton / carrelage.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373361M	20,68

45 CM

Renforcée en aluminium pour un nettoyage optimal du fond et des parois de la piscine. Extrémités incurvées pour un nettoyage plus efficace.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373363C	18,25

45 CM -RENFORCÉE

Avec poignée finition aluminium or. Poils nylon résistants.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373353W	22,50

POILS CAOUTCHOUC

Permet de nettoyer les parois des bassins en béton, carrelage, peinture, ou recouverte de liner. Sert également au nettoyage des margelles et plages.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373355L	21,61

BROSSE ASPIRANTE

Avec manche orientable.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373351F	17,50

STANDARD

POIL NYLON

Brosse multi usage

	Dioces main deage.		
		Code	Tarif H.T. € l'unité
		6373356T	1,77
100			

LIGNE D'EAU

AVEC 2 TAMPONS DE REMPLACEMENT

Offre une excellente prise en main grâce à sa large poignée plastique. Permet de nettoyer les dépôts présents au niveau de la ligne d'eau.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373362U	13,64

POUR MUR ANTI ALGUES

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373352N	2,89

ÉPUISETTE

CP 069030

DE FOND

7

PRO

Pour ramasser les déchets volumineux déposés au fond de la piscine, avec armature aluminium, offre une inclinaison à 40° pour optimiser et simplifier le nettoyage. Filet souple et robuste. Armature robuste et durable en aluminium. Bouton pressoir. Compatible avec tous les manches télescopiques existants.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373408G	29,46


AVEC AIMANT

Équipée d'un filet résistant et d'un aimant pouvant récupérer les petits objets métalliques.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373402L	17,50

ALU RENFORCÉ

Structure en aluminium renforcée. Grand filet à petite maille.



DE SURFACE

ALU

Ramasse feuille haut de gamme avec un design contemporain est résistant à un usage intensif.
Récupérer les débris et autres impuretés au fond de votre bassin pour une eau claire. Le ramassefeuilles possède un filet en nylon ultra résistant pour le nettoyage de la surface, une structure et une poignée en aluminium.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373404B	15,93

PRO

Gamme professionnelle pour usage intensif.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande


PIÈGE À FEUILLES

LEAF CANISTER

Le piège à feuilles permet de récupérer les saletés avant que ces dernières n'atteignent le système de filtration. Très facile à utiliser.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373309J	72,32





ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

MANCHE

CP 069030

MANCHE TÉLESCOPIQUE



3 SECTIONS

Manche télescopique en aluminium de 4,5 m de long en 3 sections compatible avec tous types de balais, épuisettes et brosses de piscine. Très maniable grâce à sa poignée ergonomique.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373286H	70,89

LUXE

Manche en aluminium.

2,40 m à 4,80 m.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6312410D	41,14

ALU

Manche en aluminium. 3 sections.

1,20 m à 3,60 m.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373282C	21,37



Poignée design, confortable au toucher et permettant une bonne prise en main. Système de blocage simple, pour un ajustement optimal de la longueur souhaitée. 2,40 à 4,80 m.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373283K	47,14

PRO - DOUBLE SERRAGE

Double épaisseur 1,4 mm. Fermeture double serrage. 2,40 à 4,80 m.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande





ARTICULATION DE BALAI PVC

Fourche standard de remplacement permettant le raccordement et l'articulation du balai aspirateur de piscine avec le manche télescopique.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6373306L	1,77



GOUPILLE POUR ARTICULATION Lot de 3.

Code	Tarif H.T. € le lot
6373279Z	0,80





AME DE CENTRAGE		
	Code	Tarif H.T. € l'unité
	6373280M	4,98

CLIP

Lot de 3.

Code	Tarif H.T. € le lot
6373281U	0,80

TUYAU

CP 069030

TUYAU FLOTTANT



AVEC EMBOUTS TOURNANTS

Tuyau sans aucune soudure ou colle ce qui garantit une excellente flexibilité et une résistance incomparable. Embouts Swivel tournants, évitent toute torsion du tuyau au raccordement. Résiste aux produits chimiques, aux compressions et à l'écrasement. Stable aux UV. Durée de vie optimale. Qualité contrôlée : chaque flexible est testé en usine.

Ø	Longueur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
38	10	6373135M	67,31
38	12	6373136U	72,74
38	15	6373137C	97,99



AVEC EMBOUTS

Tube flexible à fixer sur un aspirateur manuel, se raccorde sur votre skimmer ou sur votre prise balai. Dans la cas d'une connexion sur skimmer, la longueur du tuyau devra être égale à a diagonale de votre

Ø	Longueur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
38	20	6373132P	96,56
38	25	6373133X	116,40

ACCESSOIRES

EMBOUT



Code	Tarif H.T. € l'unité
6373050G	1,61

ADAPTATEUR UNIVERSEL - RACCORD 1"1/2 CANNELÉ



Code	Tarif H.T. € l'unité
6373100E	1,93

RACCORD UNIVERSEL - MANCHON



ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN

CP 069030

Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



WATER LILLY



ABSORBANT GRAISSE

Absorbant sélectif des substances et déchets gras présents à la surface de l'eau des piscines. La forme découpée permet d'allonger le périmètre de contact avec les polluants et donc de renforcer l'absorption. Principe Constitué d'un tissus de microfibres traitées spécifiquement pour fixer les molécules grasses (fibres lipophiles et hydrophobes) présentes à la surface de l'eau. Équipé d'un lest permettant une parfaite flottaison et une stabilité. Doit être changé toutes les 4 à 6 semaines et plus fréquemment si nécessaire en fonction de la fréquentation et de l'environnement de la piscine.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6312200L	17.50



NET SKIM



PRÉFILTRE SKIMMER

Préfiltre hygiénique pour panier de skimmer avec ou sans poignée (skimmer de 24 cm de diamètre maxi). Le préfiltre est réalisé avec une nouvelle fibre spécialement traitée de manière à résister au chlore et autres produits chimiques de désinfection de l'eau. Avec sa double fixation dans le panier du skimmer, une bande élastique pour la partie supérieure et une attache pour la partie inférieure, il permet d'éviter les problèmes de refoulement lors de l'arrêt de la pompe. Les avantages du préfiltre Net Skim: Entretien du bassin plus facile. Meilleure qualité de l'eau. Économie de produits chimiques. Protection de la pompe et du filtre.

Code	Tarif H.T. € la boîte
6312013E	21,07

THERMOMÈTRE - ACCESSOIRES DIVERS

CP 069030



THERMOMÈTRE



SIMPLE

Thermomètre de piscine de couleur bleu, pour prendre la temprature en °C de votre piscine. Avec cordelette pour l'attacher.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374678S	2,41



LECTURE FACILE

Thermomètre 18 cm : Il permet de contrôler la température de l'eau et, grâce à sa corde, peut s'attacher aux différents accessoires de la piscine. Ses chiffres de grande taille facilitent la lecture. Côtés en caoutchouc renforcé.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande



ÉLECTRONIQUE

Thermomètre compact avec sonde lestée: - Précision de mesure ±0,3 °C - Fonction CAL CHECK à l'allumage pour vérifier l'étalonnage interne et la précision de mesure de l'instrument. Câble en silicone supportant une utilisation prolongée en froid négatif. Nouveau boîtier design compact. Sonde lestée en acier inoxydable AISI 316 compatible alimentaire. Résistance à l'eau IP 65. Auto-extinction (après 8 ou 60 minutes ou désactivée).

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande



DUO

Thermomètre spécial pour piscine avec couverture. Le thermomètre duo (double fonction) donne le choix de la disposition de votre thermomètre dans votre piscine. Il coulisse le long de son flotteur afin de pouvoir passer sous une couverture de piscine (volet, bâche,...). L'autre avantage est une lecture facile et précise depuis vos margelles sans vous mouiller les mains. La sonde est immergée et la lecture se fait au dessus de la surface de l'eau. Thermomètre plat pour passer sous le volet. Dimensions : Ø 18 x H 22 cm. Livré avec une corde et un crochet.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374693S	35,71



MINI VISION

Thermomètre petit format de piscine avec un design discret et un affichage de la température intelligent pour lire à distance. Dimensions : Ø 10 x H 22 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374684T	32,14



SURF PIVOT

Le tube de graduation pivote sur le surf pour se transformer en thermomètre flotteur. Longueur 27 cm. Largeur 7,5 cm. Hauteur 16 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374686J	25.00



HUKIES

Thermomètre flotttant. Longueur 13 cm. Largeur 6 cm. Hauteur 30 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374683L	42,86



MINI VISION DRAPEAU

Thermomètre petit format de piscine avec un design discret et un affichage de la température intelligent pour lire à distance. Dimensions : Ø 10 x H 22 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
637	S/demande



MINI VISION MÉTALLIC

Thermomètre petit format aux couleurs métalliques qui donneront une touche d'originalité à votre bassin. Dimensions : Ø 10 x H 22 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374687R	35,71



MINI ANIMAL AQUATIQUE

Thermomètre petit format. Longueur 10 cm. Largeur 4,5 cm. Hauteur 25,5 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374691C	30,36

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

→

THERMOMÈTRE



BOUCHON

Thermomètre flottant en forme de bouchon de canne à pêche.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374681W	S/demande



MINI DUCKIES MÉTALLIC

Thermomètre petit format. De couleurs métalliques, ces duckies deviendront un point de repère dans votre bassin. Longueur 10 cm. Largeur 4,5 cm. Hauteur 25,5 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374690U	35,71



MINI DUCKIES FUN

Thermomètre petit format. Aux trois couleurs différentes et vives, ces petits canards égaieront l'eau de votre piscine. Longueur 10 cm. Largeur 4,5 cm. Hauteur 25,5 cm.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6374692K	32,15



ACCESSOIRES DIVERS



DOSEUR DE CHLORE FLOTTANT - SPA

Traitement manuel d'appoint pour SPA. Diffuse des tablettes de chlore ou de brome. Bague de réglage pour une plus grande efficacité.

Ø	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 cm	6372200F	2,89



DOSEUR DE CHLORE FLOTTANT - PISCINE

Traitement manuel d'appoint pour grand bassin ou complet pour les piscines hors sol. Diffuse des tablettes de chlore ou de brome. Bague de réglage pour une plus grande efficacité.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6372199C	6,61



KIT DE RÉPARATION LINER

Pour liners et piscines gonflables.

Composition du kit : Bande vinyle 149 x 584 mm, Tube de colle 60 ml, Applicateur.
Peut s'appliquer sous l'eau.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6375010P	7.86



PEIGNE DE NETTOYAGE POUR CARTOUCHE

Peigne de nettoyage de cartouche spa et piscine. Se connecte au tuyau d'arrosage. Il suffit de le plaquer contre les plis et d'aller de haut en bas pour éliminer les débris.

Code	Tarif H.T. € l'unité
6372031X	17,84

NOTES



les Pobots

LES ROBOTS	.76
ASPIRATION	76
SURPRESSION	76
ÉLECTRIQUE	77

LES ROBOTS

ASPIRATION

CP 069030

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE



Batterie : Lithium-ion. Performances constantes durant le cycle. Durée de vie plus longue. Pas d'effet mémoire.

EKTRO LIVER

JUNIOR

Conçu pour les spas, les petites et moyennes piscines, coffres de volets.

Temps de travail : 30 minutes. Temps de charge : 4/5 heures.

Capacité de débris	Débit	Code	Tarif H.T. € l'unité
0,55 I	45 l/mn	6373312M	185,71





VEKTRO HE

PRO

Conçu pour les spas et piscines de taille moyenne à grande (jusqu'à 7 m). Rechargeable. Moteur puissant. Gain de temps. Pratique/Polyvalent. Aucun câble ni tuyau.

Temps de travail : 90 minutes. Temps de charge : 5/6 heures.

Capacité de débris	Débit	Code	Tarif H.T. € l'unité
0,65 I	95 l/mn	637	S/demande





NETTOYEUR HYDRAULIQUE

Pour piscines enterrées ou hors sol avec paroi rigide ; de forme rectangulaire, ovale ou libre. Déplacement aléatoire.



NETTOYAGE FOND



R3 - ZODIAC

Diaphragme Dia Cyclone breveté : meilleures performances d'aspiration. Livré avec 10 m de tuyau Twist Lock.

Volume maxi piscine	Pompe	Code	Tarif H.T. € l'unité
9 x 5 m	1/2 CV mini	637	S/demande



BLUE REBEL - PENTAIR

Il aspire plus de débris, feuilles et sable que les autres nettoyeur. Sa conception, son système interne de programmation et ses deux roues compactes facilite un déplacement partout dans votre piscine, dans le fond et sur les parois. Sa turbine ultra silencieuse fonctionne avec de faibles débits entre 5,8 et 6,8 m³/h. Très simple à installer sur la prise balai ou le skimmer relié à la pompe de filtration de votre piscine. Très facile d'entretien grâce à l'ouverture rapide de son capot. Très efficace sur tous revêtements et tous types d'angles. Adapté aux piscines à fond plat ou à pente douce. Régulateur de débit et débimètre pour un débit adapté.

Volume maxi piscine	Pompe	Code	Tarif H.T. € l'unité
10 x 5 m	3/4 CV mini	637	S/demande

NETTOYAGE FOND ET PAROI



MX9 - ZODIAC

Se branche sur le skimmer ou sur l'aspiration, avec ses accessoires fournis qui évitent toute perte d'aspiration. Navigation intelligente X-Drive pour nettoyage X-treme du fond et des parois ! Ergonomie : accès au mécanisme en un clic. Équipé des tuyaux Twist Lock System pour une connexion facile et complètement sécurisée des tuyaux. Entrainement par chenilles crantées pour une parfaite stabilité et une motricité totale.

Volume maxi piscine	Pompe	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 x 6 m	3/4 CV mini	637	S/demande



T5 DUO - ZODIAC


Design aux lignes épurées pour une utilisation simple et un encombrement minimum. Diaphragme Dia Cyclone breveté: meilleures performances d'aspiration. Duo Traction Control (DTC): 2 disques souples à dents assurant une plus grande adhérence dans les angles et sur les parois.

Volume maxi piscine	Pompe	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 x 6 m	3/4 CV mini	637	S/demande

SURPRESSION

CP 069030

NETTOYAGE FOND





POLARIS 280

Conçu pour allier efficacité et robustesse. Les 2 jets disposés face à face créent un effet venturi homogène qui permet à l'appareil d'adhérer au sol de manière optimale et d'augmenter ses performances de nettoyage. Livré avec le sac standard à limon. Pour piscine liner à fond plat ou pente douce de taille standard (9,6 m de tuyau). Flagelle pour un meilleur brassage. Aspiration de tous types de débris. Vanne de recul automatique, anti-blocages. Déplacements multi-directionnels aléatoires.

Système hydraulique à pression. Surpresseur 1CV, couplé à la filtration. Dimension d'aspiration : 7 cm.

Pression de	Vitesse de	Code	Tarif H.T. €
fonctionement	déplacement		l'unité
2,2 bar	15 m/mn	637	S/demande

LES ROBOTS

→

BASSIN 6 X 12 M MAXI



BLUEFURY LITE - PENTAIR

Nettoyeur à pression qui utilise de l'eau sous pression pour se déplacer et collecter les saletés et les débris dans son sac intégré. Seul nettoyeur avec 4 jets venturi et une bouche d'aspiration 40% plus large pour aspirer des débris de toutes formes et tailles. Les jets venturis sont disposés 2 à 2 l'un au dessus de l'autre pour renforcer l'aspiration et la collecte des débris dans le sac. Le sac filtrant est un des plus grand du marché, il contient un rabat anti retour des saletés au bassin, fermeture velcro supérieure. Roues avant motrices avec pneus larges, roue arrière en voie étroite pour améliorer la maniabilité. Le recul de l'appareil est assuré par une vanne sur le tuyau, celleci s'active régulièrement pour emmener l'appareil d'un autre coté du bassin ce principe de fonctionnement assure une couverture optimale du bassin et supprime les risques de blocage. Surpresseur conseillé : 1 CV. Débit minimum requis 3,6 m³/h.

Formes de fonds compatibles : plat, pente douce et fosse peu profonde. Revêtement : tous sauf carrelage très lisse. Testeur de débit à ressort livré en série.

Volume maxi piscine	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 x 7 m	637	S/demande

ÉLECTRIQUE

CP 069030

NETTOYAGE FOND



BASSIN < 8 M

Garantie: 24 mois.



DOLPHIN S 50

Robot léger et idéal pour le nettoyage du fond des piscines de petites dimensions, y compris les piscines hors sol.

FILTRATION: Panier filtrant.

BROSSAGE: Brosse avant active, tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond de la piscine, peu importe le revêtement.

ALIMENTATION : Nouveau transformateur électrique à faible consommation d'énergie.

DURÉE DU CYCLE: 1 h 30.

Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
12 m	637	S/demande

NETTOYAGE FOND ET PAROI



BASSIN < 10 M



DOLPHIN S 100

Robot léger et idéal pour le nettoyage du fond et des parois des piscines de petites dimensions, jusqu'à 10 m de long.

FILTRATION: Panier filtrant.

BROSSAGE: Brosse avant active, tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond et des parois de la piscine, peu importe le revêtement.

ALIMENTATION : Nouveau transformateur électrique à faible consommation d'énergie.

DURÉE DU CYCLE : 2 h.

Garantie : 24 mois.



Longueur câble Code Tarif H.T. € l'unité 15 m 637 S/demande

DOLPHIN M 200 - ROBUSTE

Robot nettoyeur petit, léger et facile à manipuler, recommandé pour les piscines jusqu'à 10 m de longueur. Nettoyage complet du sol et des parois de votre piscine, grâce au triple brossage actif qui frotte et élimine algues et bactéries.

FILTRATION: Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris.

BROSSAGE: Brosses combinées convenant à tous types de piscines sauf carrelages émaux et surfaces inox.

ALIMENTATION : Transformateur électrique à commande digitale.

Accès au filtre sous le robot.

SUPPORT : Stand fourni. Facilite le rangement du

robot.

DURÉE DU CYCLE : **3 h**. Garantie : 36 mois.

Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 m	637	S/demande

NETTOYAGE FOND - PAROI - LIGNE D'EAU



BASSIN < 12 M

Garantie: 24 mois.



DOLPHIN S 200

Pour gérer les tâches les plus contraignantes – offrant une efficacité et des performances de nettoyage exceptionnelles. Profitez d'une eau cristalline et d'une piscine au fond, aux parois et à la ligne d'eau parfaitement propres. Avec un brossage extrêmement minutieux et un déplacement optimisé pour couvrir la totalité du bassin jusqu'à 12 m de long.

FILTRATION: Panier à cartouches, livré avec 2 niveaux de filtration.

BROSSAGE: Brosse avant active, tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond et des parois de la piscine, peu importe le revêtement.

SYSTÈME POWERSTREAM: Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tout type de revêtement et dans toutes les conditions.

ALIMENTATION : Nouveau transformateur électrique à faible consommation d'énergie.

DURÉE DU CYCLE: 2 h.

Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 m	637	S/demande



DOLPHIN S 300

Le double niveau de filtration et les autres fonctionnalités offrent un nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau, sans intervention de votre part, quelles que soient les conditions de votre piscine, pour couvrir la totalité du bassin jusqu'à 12 m de long. FILTRATION: Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage. Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage facile.

BROSSAGE: Brosse avant active, tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond et des parois de la piscine, peu importe le revêtement.

SYSTÈME POWERSTREAM: Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tout type de revêtement et dans toutes les conditions.

ALIMENTATION : Transformateur électrique faible consommation d'énergie. Sélection du cycle standard ou rapide.

SUPPORT : Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot.

DURÉE DU CYCLE : 1 h ou 2 h.

Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 m	637	S/demande



DOLPHIN S 300I CONNECTÉ

Pour gérer les tâches les plus contraignantes – offrant une efficacité et des performances de nettoyage exceptionnelles. Accédez à un nouveau type de nettoyage et à un confort d'utilisation unique. Prenez le contrôle de votre Dolphin grâce à votre smartphone et soyez assuré d'une piscine propre et limpide, pour que chaque baignade soit un moment de plaisir, pour couvrir la totalité du bassin jusqu'à 12 m de long. FILTRATION: Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage. Panneaux de filtration amovibles pour un nettoyage facile.

BROSSAGE: Brosse avant active, tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour un nettoyage amélioré du fond et des parois de la piscine, peu importe le revêtement.

SYSTÈME POWERSTREAM: Navigation et déplacement optimisés sur le fond, les parois et la ligne d'eau. Adhère en permanence sur tout type de revêtement et dans toutes les conditions.

ALIMENTATION: Transformateur électrique faible consommation d'énergie. Sélection du cycle standard ou rapide.

APPLICATION IOS & ANDROID : Application « MyDolphin™ » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage – programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle.

SUPPORT : Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot.

DURÉE DU CYCLE: 1 h à 2 h 30.

Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 m	637	S/demande



BASSIN < 15 M

Garantie: 36 mois.



DOLPHIN M 400 - ROBUSTE

Recommandé pour formes de piscine complexes jusqu'à 15 m de longueur, brosse, frotte, aspire et filtre la piscine entière, y compris le sol, les parois et la ligne d'eau. Double motorisation pour un meilleur déplacement du robot et gyroscope intégré pour une précision de nettoyage optimale des piscines de forme complexe.

FILTRATION: Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris.

BROSSAGE: Brosses combinées + troisième brosse active: tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour une élimination efficace des algues et bactéries et la réduction des recours aux produits chimiques.

ALIMENTATION: Transformateur électrique à commande digitale avec programmateur hebdomadaire.

APPLICATION IOS & ANDROID : Application Bluetooth « MyDolphin™ » pour navigation via smartphone.

Accès au filtre par le haut.

SUPPORT : Caddy fourni. Facilite le transport et le

rangement du robot.

DURÉE DU CYCLE : 2 h 30.

Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 m	637	S/demande

LES ROBOTS



BASSIN < 15 M

Garantie: 36 mois.



DOLPHIN M 500 - ROBUSTE EXPERT

Offre un maximum de performances pour un minimum d'intervention par l'utilisateur : la télécommande sans fil permet un fonctionnement automatique ou manuel du robot, avec des paramètres faciles à régler (durée du cycle, fond ou parois uniquement...). Modèle expert en nettoyage du sol, des parois et de la ligne d'eau pour formes de piscine complexe jusqu'à 15 m de longueur.

FILTRATION: Cartouches fines et ultrafines, qui ramassent à la fois les particules fines et les gros débris.

BROSSAGE: Brosses combinées + troisième brosse active: tourne 2 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot pour une élimination efficace des algues et bactéries et la réduction des recours aux produits chimiques.

ALIMENTATION: Transformateur électrique à commande digitale avec indicateur de filtre plein, de départ différé et programmateur hebdomadaire. TÉLÉCOMMANDE: Choix des programmes de nettoyage, réglage du démarrage différé et navigation manuelle.

APPLICATION IOS & ANDROID : Application «MyDolphin™ » permettant le contrôle et la sélection des programmes de nettoyage – programmateur hebdomadaire, sélecteur de cycle, départ différé, navigation manuelle.

Accès au filtre par le haut.

SUPPORT : Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot.

DURÉE DU CYCLE : programmable télécommande de 1 h 30 à 3 h 30.

Longueur câble	Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
18 m	18 m	637	S/demande



BASSIN < 25 M

Garantie: 36 mois ou 3000 heures d'utilisation toutes pièces.



DOLPHIN WAVE 100 - PISCINE COLLECTIVE

Offre une performance de nettoyage puissante et garantie une haute fiabilité à long terme. Sa grande capacité de filtration lui permet d'aspirer les saletés, la poussière et toutes sortes de débris, laissant une eau propre et saine. Système gyroscopique unique permettant un balayage précis et efficace. Idéal pour piscines collectives jusqu'à 25 m de longueur. FILTRATION: 3 options de filtration pour tout type de saleté et de débris.

BROSSAGE : Brosses combinées compatibles avec tous les types de piscines.

ALIMENTATION : Transformateur électrique à commande digitale. Sortie inférieure à 30 VDC ; IP54. Indicateur de filtre plein et de départ différé.

TÉLÉCOMMANDE : Paramétrage et sélection des programmes de nettoyage

SUPPORT : Caddy fourni. Facilite le transport et le rangement du robot.

DURÉE DU CYCLE : programmable télécommande, 4 h / 6 h / 8 h.

Vitesse de déplacement	Longueur câble	Code	Tarif H.T. € l'unité
15 m/mn	30 m	637	S/demande

NOTES





Sécurité et Couverture

SÉCURITÉ	82
ALARME IMMERSION	
BARRIÈRE	83
BARRIÈRE SOUPLE BEETHOVEN	84
COUVERTURE	85
FORMES DE BASSINS	
COUVERTURE ISOTHERMIQUE	86
COUVERTURE D'HIVERNAGE	88
COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL	
COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE	92
COLIVERTURE AUTOMATIQUE CAUL EROTIS IMMERGÉE	93



Loi et dispositifs de sécurité

La loi engage les propiétaires de piscines privées (enterrées ou semi-enterrées) à mettre en place certains dispositifs de sécurité autour de leur piscine.

Ces équipements permettent de **prévenir et d'éviter la noyade** des enfants, en particulier les enfants de moins de 5 ans :

- L'alarme de piscine, immergée ou périphérique, sonne si votre enfant chute dans la piscine ou s'il s'en approche.
- La couverture de sécurité se déroule sur l'eau de la piscine. Elle doit être assez solide pour retenir un enfant. Plusieurs types de volets ou de bâches de protection existent.
- La barrière ou clôture de piscine permet de fermer totalement l'accès au bassin.

Ces dispositifs doivent se conformer aux exigences minimales de sécurité indiquées par les normes AFNOR.









ALARME IMMERSION

CP 069030



ALARME PRECISIO - MAYTRONICS

A pour mission de détecter l'immersion d'un corps dans un bassin et d'analyser les ondes générées afin de ne pas alerter inutilement les usagers. Ses puissantes sirènes intégrées vous permettront d'être avertis en cas de chute d'un corps dans la piscine.





→

ALARME INVISIBLE ESPIO - MAYTRONICS

Dans la gamme Aquasensor, Sensor Espio est le système d'alarme invisible développé par Maytronics France. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect de la législation en vigueur, les équipes de Recherche & Développement ont conçu et développé Sensor Espio, la première alarme de piscine qui ne se voit plus ! Capacités d'analyse et de détection ameliorées, miniaturisation, centrale semi-immergée constituent quelques unes des caractéristiques de ce nouveau système d'alarme novateur pour piscines privées.





BARRIÈRE

CP 069030



BARRIÈRE SOUPLE BEETHOVEN



Code	l'unité
637	S/demande

BARRIÈRE SOUPLE BEETHOVEN



Section de 1 à 15 m permettant des tracés précis et une pose conforme à la norme. Hauteur filet: 122 cm.

Piquets en aluminium montés sur le filet tous les mètres pour une excellente tenue.

> Ø 30 mm conseillé pour zone ventées, sols défectueux et pose sur terre ou Ø 16 mm : La Beethoven III



CHOIX DES COULEURS

Gamme Beethoven:

Filet noir ou vert + piquets anodisés gris. Filet noir + piquets laqués noirs RAL 9005.

Gamme Beethoven Prestige:

Filet vert + piquets laqués vert Ral 6005 Filet chocolat + piquets laqués chocolat RAL 8019 Filet gris anthracite + piquets laqués gris anthracite RAL 7015

Filet blanc + piquets anodisés gris.



ESTHÉTISME ET TRANSPARENCE

Filet noir, chocolat, gris anthracite ou vert se fondant dans l'espace. Effet de plexiglas mais sans entretien.

DÉMONTABLE

Partiellement ou totalement et en quelques minutes.

PORTILLON AUTOMATIQUE

NFP 90-306 obligatoire pour un usage collectif: gîtes, hôtels, copropriétés, garde d'enfants... Cadre rigide avec remplissage filet.

SÉCURITÉ

Conforme NFP 90-306.

Pas de barre = Aucune prise pour grimper. Le tissage ne blessera pas un enfant qui tombe sur la clôture. Tissage transparent permet une surveillance facile. Protection des animaux.

Les sections attachées les unes aux autres par des loquets de sécurité fixés du côté piscine. Pour ouvrir, il est nécessaire de rapprocher les deux piquets d'extrémité en tirant sur la tension avec une main et d'ouvrir le loquet de l'autre : donc 2 manipulations en même temps. On obtient une ouverture de 1 mètre sur la droite et de même sur la gauche.







COUVERTURE

FORMES DE BASSINS


Formes 1



Formes 2



Formes 3



Les couvertures en forme 3 sont réalisées après acceptation d'un plan précis ou d'un gabarit. Celui-ci doit parvenir en un seul morceau avec le dessus repéré.

Vous avez un projet, une étude, une réalisation :

Contactez votre interlocuteur commercial habituel!

COUVERTURE ISOTHERMIQUE

CP 069030							
Modèles	Coloris de la bordure	Réduction déperdition température	Pouvoir chauffant	Réduction évaporation	Réduction photosynthèse	Résistance et épaisseur	Garanties
GeoBubble™ bleu 500 microns	Bleu foncé	+		+++	++	+++	6 saisons
Sol + Guard™ 500 microns	Gris	+++	+++	+++	+	++	5 saisons
NOUVEAUTÉ Gris foncé translucide 500 microns	Gris	++	++	+++	+	+++	5 saisons
Bleu / Or 500 microns	Bleu foncé	++	++	++	++	++	3 saisons
Bleu 500 microns	Bleu foncé	+		++	+	++	3 saisons
Bleu / Argent 400 microns	Gris	++	++	++	++	+	2 saisons
Bleu / Noir 400 microns	Bleu foncé	++	+	++	+++	+	2 saisons
Bleu 400 microns	Bleu foncé	+		++	+	+	2 saisons
Bleu 300 microns	Bleu foncé	+		++	+		1 saison


COUVERTURE ISOTHERMIQUE

CP 069030

Les couvertures sont fabriquées en polyéthylène alvéolé traité anti UV de 300, 400 et 500 microns d'épaisseur.


Elles sont assemblées par soudure, les renforts périphériques sont réalisés en polyéthylène cousu, avec oeillets pour l'enrouleur tous les 50 cm environ sur une largeur (sauf modèle Bul Éco).

4 finitions




Bul Éco

- Brut de coupe
- Sans bordure, ni oeillet




Bul 2

- Renfort polyéthylène armé cousu sur 2 largeurs
- oeillets pour enrouleur tous les 50 cm sur une largeur



- Renfort polyéthylène armé cousu sur une largeur
- oeillets pour enrouleur tous les 50 cm sur une largeur



Bul 4

- Renfort polyéthylène armé cousu sur le périmètre
- oeillets pour enrouleur tous les 50 cm sur une largeur

Info

Dans le cas d'un rayon inférieur à 30 cm, la découpe et la couture du polyéthylène de renfort ne sont pas possible en forme. La découpe escalier sera donc réalisée en roman parfait avec un angle droit.



Conseils liés à la fabrication

Les couvertures sont réalisées aux dimensions exactes du bassin. Pour réaliser une couverture à partir d'un gabarit, il est impératif que celui-ci soit coupé régulièrement et que le dessus soit clairement indiqué ainsi que le côté de l'enrouleur.

Il est conseillé de ne pas couper directement le polyane sur le bassin, mais de retracer son contour avec un marqueur indélébile, puis de le couper tout simplement en suivant le trait (ce conseil s'applique aussi aux couvertures d'hivernage et aux liners).

Rayon

Les rayons inférieurs ou égaux à 20 cm sont réalisés en pans coupés de 10 x 10 cm. Sans précision sur le bon de commande, les finitions sont réalisées en angles vifs.

COUVERTURE D'HIVERNAGE

CP 069030

Dimension du bassin : 12 x 6 m maximum. Traitement : Anti-UV et anti-cryptogamique.

Débord de fabrication : 70 cm pour les bassins jusqu'à 70 m², 80 cm

pour les bassins supérieurs à 70 m². Garantie : dégressive - 3 saisons d'hiver.



COUVERTURE OPAQUE

La couverture d'hivernage **opaque** de sécurité permet d'hiverner le bassin en fin de saison de baignade tout en le sécurisant.

Associée à un hivernage passif, elle protège grâce à son opacité des rayons UV et évite la photosynthèse. L'eau de la piscine est préservée de toute pollution extérieure, sa qualité est alors maintenue durant l'hiver.

Matière: Tissu enduit PVC 580 g/m².

Évacuation des eaux pluviales : Grille largeur 20 cm.

Assemblage : Soudure haute fréquence.

Coloris en surface : Bleu, Vert, Amande, Havane, Sable, Gris, Carbone. Sans précision, les couvertures sont réalisées en coloris bleu/sable.

Coloris sur l'envers : Sable, pour éviter la décoloration sur les margelles.



NAXOS SAFE

Attestation de conformité L.N.E numéro L030214/DE/1 Finition périmétrique : Ourlet soudé de 6 cm. Système d'accrochage : Double oeillet inox tous les mètres environ.

Fixations : Piton P inox et sandowclicks individuels sable de sécurité.

Forme	Code	Tarif H.T. € le m²
1	637	S/demande
2	637	S/demande
3	637	S/demande






Attestation de conformité L.N.E numéro L030214/DE/2 Finition périmétrique : Ourlet soudé de 6 cm. Système d'accrochage : Double oeillet inox tous les mètres environ.

Fixations : Piton douille inox / alu* et sandowclicks individuels sable de sécurité.

* Fixations : Dans le cas d'une plage bois, l'option de la fixation piton douille à collerette est la seule acceptée par la norme.

Forme	Code	Tarif H.T. € le m²
1	637	S/demande
2	637	S/demande
3	637	S/demande

DELOS SAFE



Fixations : Piton douille inox / alu* et sandowclicks individuels sable de sécurité avec passant d'arrimage.

* Fixations : Dans le cas d'une plage bois, l'option de la fixation piton douille à collerette est la seule acceptée par la norme.

Forme	Code	Tarif H.T. € le m²
1	637	S/demande
2	637	S/demande
3	637	S/demande



COS PLUS SAFE

Attestation de conformité L.N.E numéro G031558/CQPE/9.

Finition périmétrique : Renfort sangles polyester cousues.

Système d'accrochage : Sangles et renforts cristal sur margelles tous les 1,40 m environ.

Fixations : Piton P inox et ressort inox.

Forme	Code	Tarif H.T. € le m²
1	637	S/demande
2	637	S/demande
3	637	S/demande

Les couvertures réalisées avec un gabarit et/ou une triangulation sont calculées en forme 3 et ceci quelle que soit leur forme. Les couvertures en formes 3 libres sont réalisées après acceptation par notre bureau d'étude. Un plan précis ou un gabarit en un seul morceau avec dessus repéré doit nous être transmis.

Coloris en surface




Sans précision, les couvertures sont réalisées en coloris bleu / sable.

ESCALIER

Découpe escalier : matière + mise en forme. Pas de découpe possible (bloc / échelle). Les escaliers réalisés avec une triangulation sont soumis à une plus-value de 15 %.

La surface est calculée aux dimensions de l'escalier sans débordement. Pour les escaliers supérieurs à 10 m², ceux-ci sont calculés comme des couvertures. Les couvertures inférieures à 5 m² sont facturées au prix d'un forfait escalier.

Forme	Surface	Code	Tarif H.T. € le forfait
Escaliers droits, trapèzes, obliques	Moins de 4,60 m ²	637	S/demande
Escaliers romans et autres	de 4,60 à 10 m²	637	S/demande



COUVERTURE



COUVERTURE FILTRANTE

La couverture d'hivernage **filtrante** de sécurité permet d'hiverner le bassin en fin de saison de baignade tout en le sécurisant. Associée à un hivernage passif, elle permet grâce à sa légèreté une manipulation aisée et sa maille filet évite la formation d'eau stagnante avec les feuilles. L'eau de la piscine reste ainsi propre de toute pollution extérieure, sa qualité est ainsi maintenu durant l'hiver.

Matière : Filet polypropylène tissé 150 g/m².

Assemblage : Couture.

Coloris: Vert / Noir, Bleu / Noir, Gris / Noir, Sable / Noir. Sans précision, les couvertures sont réalisées en coloris vert/noir. Important: cette couverture est prévue pour des bassins enterrés et en aucun cas pour des bassins hors sol ou enterrés avec des margelles surélevées.

MÉNUIRES SAFE



Attestation de conformité L.N.E numéro L030214/DE/3 Finition périmétrique : Renfort périmétrique par sangle cousue et sangles de 55 cm cousues sous la couverture.

Système d'accrochage : OEillet demi-lune tous les 1,20 m environ.

Fixations : Piton P inox et sandowclicks individuels sable de sécurité.

Forme	Code	Tarif H.T. € le m²
1	637	S/demande
2	637	S/demande
3	637	S/demande



MEGÈVE SAFE

Attestation de conformité L.N.E numéro L030214/DE/2 Finition périmétrique : Renfort périmétrique par sangle cousue, sangles transversales tous les 75 cm environ, renfort PVC de 55 cm sur la périphérie et renfort cristal de 55 cm sur margelle.

Système d'accrochage : Sangles. Fixations : Piton P inox et ressort inox.

La couverture Megève Safe n'est pas réalisable en forme arrondie, excepté pour les escaliers romans.

Forme	Code	Tarif H.T. € le m²
1	637	S/demande
2	637	S/demande

ESCALIER

Découpe escalier : matière + mise en forme. Pas de découpe possible (bloc / échelle). Les escaliers réalisés avec une triangulation sont soumis à une plus-value de 15 %.

La surface est calculée aux dimensions de l'escalier sans débordement. Pour les escaliers supérieurs à 10 m², ceux-ci sont calculés comme des couvertures. Les couvertures inférieures à 5 m² sont facturées au prix d'un forfait escalier.

Forme	Surface	Code	Tarif H.T. € le forfait
Escaliers droits, trapèzes, obliques	Moins de 4,60 m ²	637	S/demande
Escaliers romans et autres	de 4,60 à 10 m²	637	S/demande

COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL

Pool Classic Pool Pro									
Manuel	Motorisé 1 SFC	Motorisé 2 AFC mécanique	Motorisé 2 AFC électronique						
B									
5 x 10 m	7 x 15 m	6 x 12 m	7 x 15 m	6 x 12 m					
-	SFC*	AFC* mécanique	AFC* électronique	AFC* électronique					
	Covéo®	Becker	Covéo*	Covéo®					
de)	Borne solaire	-	Borne solaire Batterie	Borne solaire					
- ox)	Module o			nent électrolyseur au sel					
		5 coloris opac	ques						
	Aile								
		Assorties au ta	ablier						
é	Assorties à la couleur du revêtement								
		Laquage							
-	Oui	-	Oui	Oui					
	5 ans	3 ans	5 ans	5 ans					
	5 x 10 m - de) - - - - - - - - - - - - -	Manuel Motorisé I SFC 5 x 10 m 7 x 15 m - SFC* - Covéo* Borne solaire Module of Aile Assort	Manuel Motorisé 1 SFC AFC mécanique 5 x 10 m 7 x 15 m 6 x 12 m - SFC* AFC* mécanique - Covéo* Becker Borne solaire - Module de branchement 5 coloris opac Finition liss Ailettes 10, 20, 30 a Ailettes brosses Assorties au ta Assorties a la couleur d Laquage - Oui - S ans 3 ans	Manuel Motorisé 1 SFC Motorisé 2 AFC mécanique Motorisé 2 AFC electronique SFC AFC mécanique Motorisé 2 AFC electronique - SFC AFC mécanique AFC electronique - Covéo Becker Covéo Borne solaire Borne solaire Batterie Module de branchement pour asservissem APF Connect SFC Module de branchement pour asservissem APF Connect Assorties au tablier Assorties au tablier Assorties à la couleur du revêtement Laquage - Oui Oui - Oui					

COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL

Pool Tendance	Pool Confort	Pool Pratic		Big Shark
		Mobile	Mobile solaire	
6 x 12 m	6 x 12 m	6 x	12 m	10 x 25 m
AFC* électronique	AFC* électronique	s	FC*	AFC* mécanique
Covéo®	Covéo*	Co	ovéo®	Aquamat
Borne	solaire		8 - 9	.5
électrolys	ent pour asservissement eur au sel onnect			APF Connect
5 coloris opaques	5 coloris opaques 5 coloris solaires		5 coloris	opaques
		équerre on lisse		
	Ailettes 10, 20, Ailettes br	30 ou 350 mn osses PVC	n	
	Assorties	au tablier		
	Assorties à la coul	eur du revêtem	nent	
Personnalisation : bois ou carbone	Personnalisation : banc bois ou PVC	Lac	quage	
Oui	Oui	Oui		-
5 ans	5 ans / AFC : Avec Fin de Course	5	ans	- 3 ans

COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE

		CP 06	CP 069030								
Pool Success	Moteur tubu	aire dans l'axe	Moteur fil d'eau	Moteur coffre sec							
Dimensions maxi du bassin	14 x 6 m	14 x 7 m (sur demande)	12 x 6 m	16 x 8 m							
Mécanisme d'enroulement	SFC*	AFC* électronique	AFC* mécanique	AFC* mécanique							
Moteur	Covéo*	Covéo*	Fil d'eau	Aquamat							
Pièces à sceller/visser		:-		Traversée de paroi obligatoire							
Options		Platines sou Aqua APF Co	aterre	Aquaterre APF Connect							
Lames tablier	5 coloris	opaques	2 coloris solaires	3 coloris solaires polycarbonate							
Finitions de lames			Finition équerre et finition lisse								
Options de lames			Ailettes** 10, 20, 30 ou 350 mm Ailettes brosses PVC**								
Attaches de sécurité			ets assortis à la couleur du revêter ngles de fixation assorties au tabl								
Poutres			3 hauteurs : 55, 90 et 120 mm 4 coloris :								
Cloisons de séparation		PVC renforcé 4 hauteurs : 900, 1260, 1500 et 1860 mm 5 coloris :									
Consoles anti-flexion		Aluminium pour poutres 90 et 120 mm Inox pour poutre 55 mm									
Caillebotis	С	Perrière poutre : P	VC, alu laqué, Ipé strié / Par-dess Coloris PVC et alu laqué :	us poutre : Ipé lisse							
Compatible Autofix			Oui								
Compatible Pack Sérénité Garantie moteur	Oui	Oui Non Non									
Garantie moteur	5	ans	3 ans	3 ans							

^{*}SFC : Sans Fin de Course / AFC : Avec Fin de Course

^{**}Non compatibles avec les lames polycarbonate solaire

COUVERTURE AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS IMMERGÉE

Pool Diving	Moteur tubulaire dans l'axe	Moteur coffre sec					
Dimensions maxi du bassin	14 x 6 m	14 x 6 m					
Mécanisme d'enroulement	AFC* électronique	AFC* mécanique					
Moteur	Covéo®	Aquamat					
Pièces à sceller/ visser	Mécanique obligatoire Poutre arrière obligatoire Poutre avant en option	Traversée de paroi obligatoire Poutre arrière obligatoire Poutre avant en option					
Options	Aquaterre APF Connect	Aquaterre APF Connect					
Lames tablier	5 coloris opaques 2 coloris	s solaires 3 coloris solaires polycarbonate					
Finitions de lames	Finition éque	rre et finition lisse					
Options de lames		0, 30 ou 350 mm rosses PVC**					
Attaches de sécurité		couleur du revêtement on assorties au tablier					
Poutres	120 4 coloris :	0 mm					
Cloisons de séparation	PVC renforcé 4 hauteurs : 900, 1260, 1500 et 1860 mm 5 coloris :						
Caillebotis	PVC, 3 coloris PVC à draper						
Compatible Autofix		Oui					
Compatible Pack Sérénité	Oui	Non					
Garantie moteur	5 ans	3 ans					

^{*}SFC : Sans Fin de Course / AFC : Avec Fin de Course

^{**}Non compatibles avec les lames polycarbonate solaire

NOTES



Chauffage bivernage

CHAUFFAGE	96
CHAUFFAGE PISCINE	96
POMPE À CHALEUR - MELPAC	97
POMPE À CHALEUR - ZODIAC	100
POMPE À CHALEUR - HAYWARD	102
POMPES À CHALEUR	105
HIVERNAGE	106
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE	

CHAUFFAGE PISCINE

Les paramètres pour choisir un système de chauffage

Pour définir un système adapté à un bassin, il faut connaître son **volume (en m3)**, **la période d'utilisation** souhaitée et estimer quelle température (en °C) doit atteindre l'eau de la piscine.

Ces paramètres simples vous permettront de dimensionner correctement le système de chauffage et vous garantiront un confort maximum pour un coût réduit.

Le choix de l'équipement de chauffage dépend également de la source d'énergie qui peut être utilisée.



Tableau comparatif des gammes








Désignation	Pompes à chaleur	Réchauffeurs électriques	Échangeurs	
Solution	Autonome, dédiée à la piscine	Autonome, dédiée à la piscine	Couplée au chauffage maison	
Énergie utilisée	Renouvelable	Électrique	Celle du chauffage maison (gaz, fioul, électrique, renouvelable,)	
Coût d'exploitation	€	€€€	€à€€€	
Investissement	€€	€	€	
Avantages	Économique Performant	Installation simple Montée en température rapide	Montée en température rapide (si chaudière gaz/fioul) Compatible tous systèmes de chauffage	
Utilisations	Toutes piscines en plein air ou intérieures	Spas et piscines utilisées le week-end ou en résidence secondaire	Piscines intérieures et extérieures à proximité de la chaudière de la maison	

La pompe à chaleur est un **appareil thermodynamique**. Son principe de fonctionnement est très simple : l'appareil capte dans l'air les calories pour les restituer directement à l'eau du bassin.



80 % de l'énergie provient de l'air. 20 % de l'énergie provient de votre fournisseur d'électricité. La PAC récupère les calories de l'air extérieur. La PAC restitue des calories à l'eau de la piscine par échange thermodynamique.

Les pompes à chaleur peuvent s'installer facilement sur les piscines en construction comme sur les piscines existantes, par simple connexion électrique et hydraulique.

POMPE À CHALEUR - MELPAC



Une gamme riche



4 modèles monophasés 230 V, pour bassins de 30 à 90 m3.



2 modèles PRO mono 230 V, avec châssis et habillages INOX.



4 modèles triphasés 400 V pour bassins de 90 à 220 m3.



2 modèles PRO tri 400 V, avec châssis et habillages INOX.



3 machines PRO tri 400 V, avec châssis et habillages INOX pour volumes de 250 à 500 m3.



Adaptation en circuits parallèles pour les grands bassins collectifs.

Les pompes à chaleur sont aussi simples d'installation que d'utilisation.

Choisir un emplacement en extérieur, près du local de filtration, surélevé du sol pour les écoulements d'eau de condensation.




- ✓ Très silencieuse.
- ✔ Programmateur et afficheur digital.
- ✓ Réversible mode chaud/froid.
- ✓ Mode chauffage jusqu'à -5°C extérieur.
- ✓ Échangeur en Titane.
- ✓ Compatible avec tout traitement d'eau.
- ✓ Fluide frigorigène écologique R 410 A.
- ✓ COP élevés.
- ✓ Économique à l'usage.



Installer une protection électrique par un disjoncteur différentiel 30 mA.

Raccordement aller-retour par by-pass sur le refoulement d'eau filtrée, avant les injections de produits de traitement d'eau.



Éviter tout obstacle au-dessus ou devant la PAC sur une distance de 4 à 5 mètres. Respecter au moins 50 cm entre l'arrière de la PAC et le mur du local technique.

Le contrôle de débit d'eau est déjà intégré dans la PAC.

Placer la commande à distance (câble 15m) de la gamme PRO dans le local technique.

Choisir le bon modèle

Plusieurs paramètres sont déterminants :

- 1 le bassin : longueur x largeur ou surface.
- 2 la profondeur moyenne : un bassin peu profond (0,80m par exemple) se refroidit bien plus vite qu'un bassin plus profond, il nécessite donc plus de chauffage.
- 3 le bassin à skimmers ou à débordement qui nécessite plus de chauffage.
- 4 l'influence du vent : bassin abrité, vent faible, vent régulier, bassin exposé.
- 5 la mise en service en mars, avril, mai...

6 - la région climatique A, B ou C.

Selon les régions,

les nécessités de chauffage sont plus ou moins exigeantes.

7 - la tension électrique disponible : mono 230 V ou tri 400 V, indispensable pour les machines au-delà de 20 kW.

- 8 la couverture thermique du bassin.
- 9 l'adaptabilité : le local technique, le bassin et l'emplacement idéal de la pompe à chaleur.

Conseils, calculs et bilan thermique sur demande.

CHAUFFAGE

POMPE À CHALEUR - MELPAC

PiscinesUsages familiaux et professionnels











	MELPAC 35-37 MONO	PREMIUM 50-80 MONO	PREMIUM 75-114 MONO	PRO 75-114 MONO	PREMIUM 90-145 MONO	PRO 90-145 MONO	PREMIUM 90-145 TRI	PREMIUM 110-190 TRI	PRO 110-190 TRI
Revêtement de façade	ABS	ABS	ABS	INOX	ABS	INOX	ABS	Métal	INOX
Volume traité conseillé	35 m³	50 m ³	75	m³		90 m³		110	m³
Caractéristiques communes	R	ÉVERSIBLES	CHAUD / FF	ROID - dégivra	age par inversi	on de cycle -	fonctionneme	nt jusqu'à -5°C) .
Puissance calorifique* à 24°C (n. USA)	6,8 kW	9,2 kW	13,8	kW		18,2 kW		22,0	kW
Puissance calorifique* à 15°C (n. EUR)	5,7 kW	8,0 kW	11,4	kW		14,5 kW		19,3	kW
Puissance absorbée*	1,1 kW	1,5 kW	2,1	kW		3,0 kW		4,6	kW
COP** à 15°C (n. EUR)	5,2	5,3	5,	3		4,8		4,2	
Tension électrique	MONO 230V	MONO 230V	MONC	230V	MONC	230V	TRI 400V	TRI 400V	
Intensité en A absorbée / maximale	5,1 / 6,3 A	6,7 / 9,2 A	10,4 /	14,2 A	13,4 /	19,3 A	6,1 / 8,7 A	8,1 / 10, 0 A	
Débit d'eau minimum	2,2 m³/h	3 m³/h	4,5 ו	m³/h		6 m³/h		7,5 r	n³/h
Compresseur	Rotatif	Rotatif	Rot	atif	Scroll Scroll		oll		
Condenseur à eau - sécurité			Éc	hangeur TITA	NE - contrôle	ur de débit d'e	au		
Fluide frigorigène R 410 A	0,8 kg	0,9 kg	1,3	kg		1,6 kg		2,5	kg
Niveau sonore à 1 mètre	47 dB(A)	51 dB(A)	57 d	57 dB(A)		84 dB(A)		104 c	B(A)
Flux du ventilateur	horizontal	horizontal	horiz	ontal		horizontal		vert	ical
Dimensions en cm L x P x H	85 x 31 x 59	104 x 42 x 62	104 x 42 x 62 122 x 51 x 88		75 x 7	1 x 85			
Poids net	35 kg	51 kg	57 kg 84 kg			104	kg		
Module de commande digital	en façade	en façade	en façade	à distance	en façade	à distance	en façade	à dist	ance
Diamètre raccords	50	50	5	0		50		5)
* Selon données constructeur, conditions de mesures : AIR 15°C, EAU 27°C. ** COP (coefficient de performance) = Puissance restituée / puissance absorbée.									

^{*} Selon données constructeur, conditions de mesures : AIR 15°C, EAU 27°C. ** COP (coefficient de performance) = Puissance restituée / puissance absorbée Garantie 2 ans sur les pièces. Documentation non contractuelle, produits susceptibles de modifications sans préavis.

CHAUFFAGE

POMPE À CHALEUR - MELPAC

Grands bassinshôtels, campings, piscines collectives







	PREMIUM 160-230 TRI	PRO 160-230 TRI	PREMIUM 220-290 TRI	PRO-1 250-410 TRI	PRO-2 350-500 TRI	PRO-3 500-800 TRI		
Revêtement de façade	Métal	INOX	Métal	INOX	INOX	INOX		
Volume traité conseillé	160	m³	220 m³	250 m³	350 m³	500 m³		
Caractéristiques communes	RÉV	ERSIBLES CH	AUD / FROID - dégivra	ge par inversion de cyc	le - fonctionnement jus	qu'à -15°C.		
Puissance calorifique* à 24°C (n. USA)	24,0	kW	38,0 kW	47,0 kW	57,0 kW	95,0 kW		
Puissance calorifique* à 15°C (n. EUR)	23,0	kW	29,5 kW	41,0 kW	50,0 kW	80,0 kW		
Puissance absorbée*	4,8	kW	7,1 kW	9,3 kW	12,8 kW	16,1 kW		
COP** à 15°C (n. EUR)	4,	8	4,2	4,4	3,9	5,0		
Tension électrique	TRI 400V		TRI 400V	TRI 400V	TRI 400V	TRI 400V		
Intensité en A absorbée / maximale	9,3 / 11,2 A		11,5 / 13,8 A	16,1 / 20,0 A	20,7 / 25,1 A	28,8 / 34,5 A		
Débit d'eau minimum	9,5 m³/h		12 m³/h	15 m³/h	20 m³/h	28 m³/h		
Compresseur	Sci	oll	Scroll x 2	Scroll x 2	Scroll x 2	Scroll x 4		
Condenseur à eau - sécurité			Échangeur TITA	NE - contrôleur de déb	it d'eau			
Fluide frigorigène R 410 A	2,7	kg	2 x 2,2 kg	2 x 2,5 kg	2 x 2,6 kg	4 x 2,4 kg		
Niveau sonore à 1 mètre	58 d	B(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)	61 dB(A)		
Flux du ventilateur	vert	ical	vertical	vertical	vertical	vertical		
Dimensions en cm L x P x H	102 x 7	4 x 113	149 x 74 x 113	149 x 74 x 113	149 x 74 x 113	218 x 108 x 193		
Poids net	155	kg	250 kg	254 kg	255 kg	602 kg		
Module de commande digital	à dist	ance	à distance	à distance	à distance	à distance		
Diamètre raccords	5	0	63	63	63	110		
* Selon données constructeur, conditions	* Selon données constructeur, conditions de mesures : AIR 15°C, EAU 27°C. ** COP (coefficient de performance) = Puissance restituée / puissance absorbée.							

^{**} Selon données constructeur, conditions de mesures : AIR 15°C, EAU 27°C. *** COP (coefficient de performance) = Puissance restituée / puissance absorbée Garantie 2 ans sur les pièces. Documentation non contractuelle, produits susceptibles de modifications sans préavis.

Pour piscines résidentielles

Les pompes à chaleur représentent une solution à la fois écologique et facile à installer, tout en offrant un coût à l'usage des plus compétitifs.

Appareils thermodynamiques, elles transfèrent à l'eau les calories (chaleur) présentes dans l'air, un principe de fonctionnement très simple qui permet une consommation d'énergie modeste.

Tableau comparatif de la gamme









	Z200	Z300	ZS500	Z700 Duo
Application	Résidentielle	Résidentielle	Résidentielle	Résidentielle
Type de piscine	Plein air	Plein air ou intérieure	Plein air ou intérieure	Intérieure
Volume maximum du bassin *	Jusqu'à 70 m³	Jusqu'à 110 m³	Jusqu'à 110 m³	Jusqu'à 75 m³
Bénéfice	La chaleur en toute simplicité	Certifiée discrète et performante	Le choix de l'éco-silence	La solution de chauffage 2 en 1 pour les piscines d'intérieur
Performance énergétique	+	++	+++	+++
Acoustique	+	++	+++	+++
Encombrement	++	+	+++	+
T° mini de fonctionnement	5 °C	-8 °C (D)	-12 °C	-8 °C
Réversible pour rafraîchissement du bassin		• (D)	•	•
Priorité chauffage				
Installation possible en local technique**		•	•	
Option Commande déportée disponible	•	•	•	•
Certification		€	NF.	

^{*} Volumes donnés à titre indicatif, sous réserve des caractéristiques particulières de chaque bassin, selon étude thermique.

** Avec kit adapté.
(D) Modèle defrost (réversible)

POMPE À CHALEUR - ZODIAC

Grands bassins collectifs

Une solution écologique

À partir de l'énergie de l'air et grâce à son compresseur, la pompe à chaleur fournit 4 à 5 fois plus de puissance qu'elle n'en consomme.



80% de l'énergie utilisée pour chauffer la piscine provient de l'air extérieur!

Tableau comparatif de la gamme







Z600 Silent	Power Force	Z900	Z900, La gamme des grands bassins
Résidentielle à petit bassin collectif	Petit à moyen bassin collectif	Moyen à grand bassin collectif	La gamme Z900 est conçue pour les piscines de
Plein air ou intérieure	Plein air ou intérieure	Plein air ou intérieure	grande taille. PERFORMANCE Avec une puissance
Jusqu'à 150 m³	Nous consulter	Nous consulter	allant jusqu'à 100kW et un coeffi cient de performance
Le haut de gamme made in Germany	La puissance économique et silencieuse	Performance énergétique et silence pour les piscines collectives	supérieur à 4,2 cette pompe à chaleur permet un coût d'exploitation annuel faible. ET DISCRÉTION
+++	++	++	Dotée d'une pression acoustique maximale à 10 m
+++	+	++	de 53 dB(A), la Z900 est l'une des plus silencieuses de sa
+	+	++	catégorie. Son système de soufflerie verticale permet de faciliter
-8 °C	-12 °C	-12 °C	l'intégration de cette pompe dans tous les types d'espace.
			•
	NF		
	Résidentielle à petit bassin collectif Plein air ou intérieure Jusqu'à 150 m³ Le haut de gamme made in Germany +++ ++- +8 °C	Résidentielle à petit bassin collectif Plein air ou intérieure Jusqu'à 150 m³ Nous consulter Le haut de gamme made in Germany +++ +++ +- -8 °C Petit à moyen bassin collectif Plein air ou intérieure La puissance économique et silencieuse	Résidentielle à petit bassin collectif Plein air ou intérieure Nous consulter Nous consulter La puissance économique et silencieuse +++ +++ +++ +- -8 °C Petit à moyen bassin collectif Plein air ou intérieure Plein air ou intérieure Plein air ou intérieure Performance énergétique et silence pour les piscines collectives

(D) Modèle defrost (réversible)

CHAUFFAGE

POMPE À CHALEUR - HAYWARD

EnergyLine Pro

Performante, la référence certifiée

- ✓ Un nouveau design
- ✓ Certifiée NF-414
- Fonction réversible et automatique pour chauffer et refroidir le bassin
- ✓ Dégivrage actif pour une utilisation jusqu'à -5°C
- ✓ Compresseur ultra silencieux
- ✓ Écran tactile de 19 cm pour une accessibilité simplifiée
- ✔ Compatible avec tous les types de traitement dont l'électrolyse
- ✓ Option : module Smart Temp de gestion à distance







Descriptif	ENP2MSCA ENP3MSCA 6381261B 6381262J		ENP4MSCA 6381263R	ENP4TSCA 6381265G	ENP5MSCA 6381264Z	ENP5TSCA 6381266P	
Capacité calorifique*	8 kW	11 kW	12,6 kW	12,5 kW	15 kW	14 kW	
Puissance électrique absorbée*	1,79 kW	2,53 kW	2,57 kW	2,91 kW	3,44 kW	3,27 kW	
Alimentation électrique		230V - 50 Hz		400VN - 50 Hz	230V - 50 Hz	400V3N - 50 Hz	
Mode de dégivrage			Par inver	sion cycle			
Type de compresseurs	Rot	Rotatif Scroll					
Nombre de ventilateur		1					
Puissance du ventilateur	120 Watt 150 Watt						
Vitesse de rotation du ventilateur	850 RPM 820 RPM 850 RPM						
Direction du ventilateur	Horizontale						
Puissance acoustique	68 d	B(A)	70 dB(A)	68 dB(A)		71 dB(A)	
Pression acoustique (à 10 m) Lp _A	39 dB(A)		42 dB(A)	39 dB(A)		42 dB(A)	
Raccordement hydraulique	50 mm						
Débit d'eau nominal*	3,4 m³/h	4,8 m³/h	5,5 m³/h	5,1 m³/h	6,5 m³/h	5,9 m³/h	
Perte de charge sur l'eau* (max)	6 kPa	4 kPa 6 kPa		Pa	7 1	:Pa	
Dimensions de l'unité (L/l/H)	1025/455/660 mm	nm 1140/470/875 mm					
COP certifiés	4,5 kg	4,3 kg	4,9 kg	4,3 kg	4,4 kg	4,3 kg	
Réfrigérant	R410A						
Certification NF 414	NF						
* Performances certifiées NF-414 - Air Sec 15° C HR 71 % Température de l'eau 26° C T : 2° C							

POMPE À CHALEUR - HAYWARD

EnergyLine Pro Toutes Saisons

La solution de chauffage quelque soit la saison

- ✓ Un nouveau design*
 - * Le changement de design ne concerne que les références des pompes à chaleur qui sont certifiées NF
- 3 références certifiées NF-414
- Fonction réversible et automatique pour chauffer et refroidir le bassin
- Conçue spécifiquement pour une utilisation toutes saisons, en conditions extrêmes jusqu'à -12°C
- ✓ Le ventilateur Inverter à vitesses variables adapte sa vitesse de rotation en fonction des conditions extérieures et fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
- ✔ Dégivrage automatique par inversion de cycle
- ✓ Écran tactile de 19 cm pour une accessibilité simplifiée
- ✓ Démarrage électronique progressif
- ✓ Inclus : module Smart Temp de gestion à distance
- ✔ Idéale pour piscines intérieures et/ou en régions froides











Écran tactile 19 cm pour une accessibilité simplifiée.

électrique simplifié.

Descriptif	ENP5MAS** 6381280G	ENP6MASCA 6381281P	ENP6TASCA 6381282X	ENP7TASCA 6381283E	ENP8TAS** 6381284M	ENP9TAS** 6381285U		
Capacité calorifique	14,8 kW	17,8 kW	18,2 kW	23,4 kW	24,6 kW	30,5 kW		
Puissance électrique absorbée	3,01 kW	3,7 kW	3,7 kW	5,15 kW	5 kW	6,1 kW		
Intensité absorbée	14,5 A	16,2 A	7,7 A	9,7 A	9,8 A	11,6 A		
Alimentation électrique	230V -	230V - 50 Hz 400V- 3N - 50 Hz				400V- 3N - 50 Hz		
Mode de dégivrage		Par inversion cycle						
Type de compresseurs		Scroll						
Nombre de ventilateur	1	2	2	2	2	2		
Vitesse de rotation du ventilateur	790 RPM	820 RPM	899 RPM	925 RPM	890 RPM	895 RPM		
Direction du ventilateur	Horizontale							
Puissance acoustique	72 dB(A) 73 dB(A) 75 dB(A)				74 dB(A)	75 dB(A)		
Pression acoustique (à 10 m) Lp _A	41 dB(A)	45 d	B(A)	47 dB(A)	43 dB(A)	44 dB(A)		
Raccordement hydraulique			50	mm	•			
Débit d'eau nominal*	5,5 m³/h	6,6 m³/h	6,6 m³/h	8 m³/h	9,3 m³/h	11,5 m³/h		
Perte de charge sur l'eau* (max)		7 kPa	11 kPa	16 kPa				
Dimensions de l'unité (L/l/H)	1165/470/864 mm 1138/470/1264 mm				1360/470/1280 mm			
COP certifiés	4,9	4,8	4,9	4,6	4,8	5,1		
Réfrigérant	R410A/2,0	R410A/2,3	R410A/2,3	R410A/2,8	R410A/2,5	R410A/3,0		
Certification NF 414	en cours	₽	NP.	NF.	en cours	en cours		
* Performance selon la norme NF EN 14511 reprise dans le référentiel NF-414. Air sec 15°C - Humidité relative 71% - Température d'entrée d'eau 26°C								

** Pour ces 3 nouvelles références, les tests sont en cours.

POMPE À CHALEUR - HAYWARD

EnergyLine Pro Toutes Saisons - Grands Bassins

La solution de chauffage quelque soit la saison

- Une nouvelle référence qui convient aux piscines de très grand volume, jusqu'à 200 m³
- Conçue spécifiquement pour une utilisation toutes saisons, en conditions extrêmes jusqu'à -12°C
- ✓ Idéale pour piscines intérieures et/ou en régions froides
- ✓ Le ventilateur Inverter à vitesses variables adapte sa vitesse de rotation en fonction des conditions extérieures et fonctionne au ralenti pour un mode nuit très silencieux
- ✓ Dégivrage automatique par inversion de cycle
- ✓ Compresseur Scroll Emerson Copeland
- ✓ Écran tactile de 19 cm pour une accessibilité simplifiée
- ✓ Démarrage électronique progressif
- ✓ Inclus : module Smart Temp de gestion à distance
- Fonction réversible et automatique pour chauffer et refroidir le bassin









Écran tactile 19 cm pour une accessibilité simplifiée.

électrique simplifié.

Descriptif	ENP10TAS*			
Capacité calorifique	36 kW			
Puissance électrique absorbée	6,5 kW			
Intensité absorbée	13,3 A			
Alimentation électrique	400V- 3N - 50 Hz			
Mode de dégivrage	Par inversion cycle			
Type de compresseurs	Scroll Emerson Copeland			
Nombre de ventilateur	2			
Vitesse de rotation du ventilateur	600 à 1060 RPM			
Direction du ventilateur	Horizontale			
Puissance acoustique	72,5 dB(A)			
Pression acoustique (à 10 m) Lp _A	41 dB(A)			
Raccordement hydraulique 63 mm				
Débit d'eau nominal*	13,5 m³/h			
Perte de charge sur l'eau* (max)	14 kPa			
Dimensions de l'unité (L/l/H)	1482/485/1480 mm			
COP certifiés	5,5			
Réfrigérant	R410A			
* Performance selon la norme NF EN 14511 reprise dans le référentiel NF-414. Air sec 15°C - Humidité relative 71% - Température d'entrée d'eau 26°C				

CHAUFFAGE

POMPES À CHALEUR

ENERGYLINE PRO - HAYWARD

CP 069060

ENERGYLINE PRO - HAYWARD

Certification: NF 414.

Couverture d'hivernage. Fonction Priorité Chauffage.



Capacité Calorifique	Code	Tarif H.T. € l'unité
8	6381261B	3500,21
11	6381262J	3889,32
12,6	6381263R	5371,68
12,5	6381265G	5371,68
15	6381264Z	5556,97
14	6381266P	5927,56

ENERGYLINE PRO - TOUTES SAISONS

Couverture d'hivernage. Fonction Priorité Chauffage.



Capacité Calorifique	Code	l'unité
14,8	6381280G	10357,94
17,8	6381281P	12155,29
18,2	6381282X	11803,24
23,4	6381283E	15027,35

ENERGYLINE PRO - TOUTES SAISONS - GRANDS BASSINS

Couverture d'hivernage. Fonction Priorité Chauffage.



Capacité Calorifique	Code	Tarif H.T. € l'unité
36	638	S/demande

RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE

\rightarrow


RÉCHAUFFEUR ZODIAC


Compatible eau salée : résistance en titane. Raccordement \varnothing 50 mm ou 63 mm.

Garnatie: 2 ans. Écoparticipation inclus.

REDLINE - MODÈLE DROIT TITANE


Réchauffeur électrique compact en ligne. Thermostat digital.







Réchauffeur en "L" très compact. Thermostat rotatif mécanique.










MODÈLE EN U TITANE

Réchauffeur électrique en "U" de forte puissance. Thermostat de haute précision avec temporisation. Pour gros bassins et petites collectivités.

_	•		•			
Puis- sance KW	Inten- sité A	Débit m3/h	Sec- tion câble mm²	Vo- lume bassin m³	Code	Tarif H.T. € l'unité
6 + 6 Mono	53	5/22	3 x 16	80	638	S/demande
9 +6 Mono	66	5/22	3 x 16	100	638	S/demande
9 + 6 Tri	22	5/22	5 x 6	100	638	S/demande
9 + 9 Tri	26	5/22	5 x 6	120	638	S/demande
12 + 9 Tri	31	5/22	5 x 10	140	638	S/demande
12	35	5/22	5 x 10	160	638	S/demande

Dimensions en mm





Dièces détachées

PIÈCES DÉTACHÉES	108
SKIMMER	108
BONDE DE FOND	111
POMPE DE FILTRATION	112
FII TRE	114

SKIMMER

PANIERS DE SKIMMER

PANIER ADY

AQUAREVA



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
178	132	130	6282468S	49,64

ANSE DE PANIER DE SKIMMER AQUAREVA



Code	Tarif H.T. € l'unité
6282490B	2,22

PANIER COFIES SARRAGAN



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
185	120	135	6281050Z	31,07

PANIER ASTRAL



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
201	150	124	6282462X	11,61
188	141	103	6282463E	10,71

PANIER HAYWARD



SP1094						
Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité		
135	90	80	6280795X	27,68		

SP1082/85



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
177	164	125	6281052P	49,82

CP 069050

Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
143	133	76	6281069Z	35,54

SPX1070E

SP1090/97



0. X.0.02						
Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité		
406	102	406	6280740B	27,77		

PANIER SNTE



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
190	122	135	6282466C	15,89

PANIER WELTICO



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
197	147	113	6282461P	40,89

PANIER CERTIKIN



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
202	127	160	6282464M	37,68

PANIER WATERPICK



OLYMPIC				
Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
150	105	70	6282465U	3,57

PANIER POOL'S



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
200	145	113	6282460G	24,00





Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
215	190	195	6283659J	61,96

> PANIER WILBAR

GRANDE MEURTRIÈRE



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
186	121	66	6282469A	11,25

VOLETS DE SKIMMER

Le volet de skimmer est la pieèce qui sert de clapet anti retour, il retient toutes les saletées qui se retrouvent dans le skimmer tout en laissant passer l'eau à filtrer. Un volet défaillant peut désamorçer la pompe d'aspiration ou provoquer une mauvaise filtration de l'eau.

> VOLET ADY

AQUAREVA



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
199	124	6282482K	37,23

> VOLET + AXE COFIES



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
188	122	6282477R	30,18

> VOLET ASTRAL

VOLET



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
201	125	6282476J	18,75
198	132	6282483S	20,00
192	136	6282484A	20,18



AXE Lot de 2 axes.		
Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € le lot
219	6282401A	8,14

VOLET + AXE HAYWARD

VOLET + AXE SPX1096K



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
160	132	6280803D	54,11

CP 069050

VOLET + AXE SPX1089K



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
208	134	6280777Z	71,43

AXE



Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
198	6282402H	15,00

PARTIE FIXE

SKX6597



Code	Tarif H.T. € l'unité
6282475B	26,61

> VOLET SNTE



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
165	120	6282486Q	16,43
145	120	6283663U	6,91

VOLET WELTICO

CLASSIC



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
203	145	6283664C	55,18

ÉLÉGANCE



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
195	147	6282488F	33,21

VOLET CERTIKIN



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
215	132	6283662M	68,39

> VOLET OLYMPIC



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
159 avec ergots 143 sans ergot	123	6282478Z	3,75

> VOLET POOL'S

VOLET



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
235	165	6282481C	47,75

AXE



Longueur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
256	6371400M	4,29

> VOLET WILBAR

GRANDE MEURTRIÈRE



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
156	120	6282479G	11,25

PETITE MEURTRIÈRE



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
157 avec ergots 141 sans ergot	118	628	S/demande

COUVERCLES DE SKIMMER

COUVERCLE ADY

AQUAREVA



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
208	185	628	S/demande

COUVERCLE COFIES



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
208	185	6281051G	17,86

COUVERCLE ASTRAL

CARRÉ



Extérieur (mm)	Intérieur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
215	188	6282413X	24,11

CP 069050

ROND



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
213	183	6282417C	18,39

PRESTIGE En ABS



LITABO			
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
242	209	6282421N	35,36

COUVERCLE HAYWARD

SP1082/85



Extérieur (mm)	Intérieur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
255	240	6281053X	88,21

SP1090/97



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
170	157	6281076H	31,61

SPX1094C



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
150	143	6280794P	33,04

COUVERCLE SNTE

COUVERCLE



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
210	191	6282420F	23,57

COUVERCLE ROND + CADRE



Code	Tarif H.T. € l'unité
6283639W	30,71

COUVERCLE WELTICO

COUVERCLE



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
225	200	6282416U	29,46

SKIMVAC



Code	Tarif H.T. € l'unité
6371316J	27,21

CP 069070

COUVERCLE CERTIKIN



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
255	220	6283649C	19,29

COUVERCLE POOL'S



En ABS			
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
230	208	6282415M	29,50

COUVERCLE PENTAIR

PAC-FAB



Ø ext (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
213	6282419S	50,71

BONDE DE FOND

GRILLES DE BONDE DE FOND

GRILLE ADY

AQUAREVA



Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
179	164	628	S/demande

AQUAREVA BL311

Anti Vortex



GRILLE COFIES

3210-3211



Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
176	162	6281060F	17,50

CP 069050

3252-3253



106 170 6281061N 24.89	Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
170 020100114 24,0	196	170	6281061N	24,82

GRILLE ASTRAL

1"1/2



Version béton			
Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
176	157	6282546U	35,18

2"



Version béton +	· vis		
Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
174	155	6282492R	15,89

2" INOX



version beton +	- VIS		
Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
190	158	628	S/demande

GRILLE HAYWARD

SP1048 Anti Vortex

Version béton



Anti vonex			
Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
165	157	6281062W	53,39

GRILLE SNTE



Ø ext (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
182	6282540Z	11,07

Anti Vortex

GRILLE WELTICO



Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	162	6282454F	19,11

GRILLE CERTIKIN



Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
185	170	6282541G	32,50

ANTI VORTEX

STANDARD



Ø ext (mm)	Entr'Axe (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
185	168	6282495P	60,36

GRILLE POOL'S



Ø ext (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
230	6282547C	22,86

POMPE DE FILTRATION

Anti Vortex

PANIERS DE POMPE

> PANIER HAYWARD



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
100	83	125	6281067J	23,75

SÉRIE SP1600

POWERFLO MAXFLO



Haut (mm)	Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
158 x 134	123 x 95	150	6281066B	20,18

TRISTAR

Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
159	120	260	6281068R	50,89

CP 069050

SUPERPOOL II



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
145	130	218	6280971P	41,43

PANIER ESPA

SILEN SUPERPOOL



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
120	88	231	6283658B	30,71

TIFON



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
156	119	176	6282585N	50,89

PANIER PENTAIR

CHALLENGER



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
135	125	164	6282581H	33,39

ULTRA FLOW



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
168	123	198	6282584F	33,39

SUPERFLO

NOCCHI SWIMMEY



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
130	104	195	6282233Z	33,39

PANIER STA-RITE



Haut mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
116	112	188	6282236X	23,75


CP 069050

PANIER STA-RITE



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
118	92	130	6282582Q	33,39

5P2R



5P4R/5P6R



Ø Haut	Ø Bas	Hauteur	Code	Tarif H.T. €
(mm)	(mm)	(mm)		l'unité
150	120	185	6282583Y	33,39



-				
Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
148	125	130	628	S/demande

PANIER KSB



FILTRA Ø Haut (mm) Tarif H.T. € l'unité Ø Bas (mm) Hauteur (mm) Code 140 155 6282234G 108,93

PANIER HYDROSWIM



Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
105	97	180	6283618A	12,05

PANIER KRIPSOL



ONDINE Ø ext (mm) Hauteur (mm) Ø int (mm) Code 106 46,61



KS				
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
			6283622L	58,75

PANIER ASTRAL



GLASS				
Ø Haut (mm)	Ø Bas (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
			6283621D	26,07

EUROPA



Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Hauteur (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
147	132	216	6283620W	18,57

COUVERCLES DE POMPE

COUVERCLE HAYWARD

MAXFLO II Sans joint			
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
175	130	6281059S	136,03

SÉRIE SP1600 Sans joint			
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
190	133	6281073K	100,18

Sans joint			
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
189	149	6280988Z	128,97

	Sans joint			
1	Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
	130	100	6281058K	93,57

MAXELO SP1800

COUVERCLE ESPA



_	SILEN SUPERPOOL Sans joint			
	Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
	152	145	628	S/demande



TIFC Sans)N s joint			
e	ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
	200	190	628	S/demande

CP 069050

COUVERCLE PENTAIR



CHALLENGER

Sans	joint
Oans	Jonit

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	142	6282621Z	55,71

ULTRA FLOW

Sans joint

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
191	159	6282625E	70,89

FILTRE

COUVERCLES DE FILTRE

COUVERCLE ASTRAL

CANTABRIC



Avec joint		
Ø ext (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
205	6283644D	S/domando

UVE

Avec ioint

	1
3	/
	7

r tv oo jon it			
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
260	230	6283645X	166,62

COUVERCLE STA-RITE



5P2R

Sans joint

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
170	140	6282624X	70,89

5P4R

Sans joint

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	150	6282623P	70,89

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
180	150	6282623P	70,89

5P6R

Sans joint

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
218	141	6282619D	158,82

COUVERCLE SNTE



JUPITER 6" Sans joint

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
153	6282410Z	55,00

JUPITER 8"

Sans joint

Ø (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
203	6282411G	68,57

COUVERCLE KSB

FILTRA

Avec joint

•			
Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
190	150	6282620R	172,06

COUVERCLE PENTAIR

TRITON 8"



Carlo Intro						
Ø ext (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité				
210	628	S/demande				

COUVERCLE KRIPSOL



Avec joint

Ø ext (mm)	Ø int (mm)	Code	Tarif H.T. € l'unité
167	147	6282622G	103,39



Coques Discine et Spa

PISCINE COQUE EN POLYESTER	116
RECTANGLE	
RECTANGLE BORDS ARRONDIS	
HARICOT	117
COULOIR DE NAGE	
SPA INTÉGRÉ	118
SPA COQUE ACRYLIQUE	119
SPA	119
SPA PISCINE	119

PISCINE COQUE EN POLYESTER

CP 069020

RECTANGLE

SCALIER D'ANGLE

MDP UNIQUE - FOND PLAT

Escalier d'angle de sécurité, design. Échelle facile d'accès.

Banquette de détente.

	zanquette de deterrier							
Ш	Dési- gnation	Lon- gueur (m)	Lar- geur (m)	Profon- deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité		
	Unique 4	4,5	3,8	1,5	628	S/demande		
	Unique 6	6,1	3,3	1,5	628	S/demande		
	Unique 7	7,1	3,6	1,5	628	S/demande		
	Unique 8	8,0	3,8	1,5	628	S/demande		
	Unique 9	9,0	4,0	1,5	628	S/demande		



SCALIER SUR LARGEUR

MDP WIDE - FOND PLAT

Escalier de sécurité antidérapant.

Banquette de détente.

Angles permettant un espace de bain optimum.

_			-		
Dési- gnation	Lon- gueur (m)	Lar- geur (m)	Profon- deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
Wide 65	6,5	3,7	1,5	628	S/demande
Wide 75	7,5	3,9	1,5	628	S/demande
Wide 85	8,5	4,1	1,5	628	S/demande



MDP DEEP - FOND INCLINÉ

Escalier large, antidérapant.

Dési- gnation	Lon- gueur (m)	Lar- geur (m)	Profon- deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
Deep 755	7,3	3,5	1,05 à 1,7	628	S/demande
Deep 875	8,5	3,8	1,1 à 1,8	628	S/demande
Deep 775	7,3	3,5	1,1 à 1,7	628	S/demande
Deep 975	9,0	4,0	1,07 à 1,85	628	S/demande




SCALIER MODULABLE

S/demande

MDP SMART - FOND PLAT OU INCLINÉ

Petite piscine adaptable, pratique. Emplacement des escaliers modulable. De 4,75 à 6 m de longueur et de 2,1 à 3,45 m de largeur; s'adapte aux petites surfaces de jardin.





RECTANGLE BORDS ARRONDIS

SCALIER SUR LARGEUR

MDP RELAX - FOND PLAT

Escalier intérieur antidérapant. Large banquette de détente.



Dési- gnation	Lon- gueur (m)	Lar- geur (m)	Profon- deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
Relax 700	6,9	3,3	1,5	628	S/demande
Relax 800	8,0	3,5	1,5	628	S/demande
Relax 950	9,0	4,0	1,6	628	S/demande

PISCINE COQUE EN POLYESTER

CP 069020

> ESCALIER SUR LARGEUR

MDP RELAX - FOND INCLINÉ

Escalier intérieur antidérapant. Large banquette de détente.



Dési- gnation	Lon- gueur (m)	Lar- geur (m)	Profon- deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
Relax 750	7,5	3,5	1,5 à 1,7	628	S/demande
Relax 900	9,0	3,8	1,1 à 1,85	628	S/demande
Relax 1025	10,05	3,8	1,05 à 1,9	628	S/demande
Relax 910	9,0	4,1	1,1 à 1,85	628	S/demande
Relax 1111	10,05	4,1	1,05 à 1,90	628	S/demande



2 ESCALIERS

MDP NEW ROMAN - FOND PLAT

Escalier antidérapant.

Marche latérale d'accès.

Double plage de détente sur la gamme +.

Dési- gnation	gueur (m)	geur (m)	deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
Roman 7	7,0	3,5	1,5	628	S/demande
Roman 7 +	8,25	3,5	1,5	628	S/demande
Roman 8	8,0	3,8	1,5	628	S/demande
Roman 8 +	9,25	3,8	1,5	628	S/demande
Roman 9	9,0	4,1	1,5	628	S/demande
Daman					



HARICOT

MDP ELLIPTIC - FOND PLAT

Escalier antidérapant harmonieux.

* Large banquette de détente + Marche d'accès à la zone de détente.



Dési- gnation	Lon- gueur (m)	Lar- geur (m)	Profon- deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
Elliptic 660	6,3	3,3	1,25	628	S/demande
Elliptic 825*	8,0	3,85	1,5	628	S/demande
Elliptic 965*	9,6	3,95	1,5	628	S/demande

MDP ELLIPTIC - FOND INCLINÉ

Escalier antidérapant harmonieux.



COULOIR DE NAGE

MDP LANE - FOND PLAT

Longueur pour pratiquer la natation. Escalier d'accès.

Marche de sécurité antidérapante.

Banquette de détente.



Dési- gnation	Lon- gueur (m)	Lar- geur (m)	Profon- deur (m)	Code	Tarif H.T. € l'unité
Lane 10	9,7	2,1	1,5	628	S/demande
Lane 12	11,7	2,1	1,5	628	S/demande
Lane 14	13,7	2,1	1,5	628	S/demande



PISCINE COQUE EN POLYESTER

CP 069020

SPA INTÉGRÉ

MON DE SPA - FOND PLAT

SPA monobloc intégré.

Possibilité de séparation transparente entre la piscine et le Spa.





SPA COQUE ACRYLIQUE

SPA

3 PERSONNES

JCS-13S

Pompe de massage : 2-Speed 3HP x 1.

Réchauffeur : 3000W x 1.

Dimension	Capacité	Nombre	Code	Tarif H.T. €
L x I x H	d'eau	de jets		l'unité
2100 x 1500 x 820 mm	650 I	33	628	S/demande

5 PERSONNES



JCS-12

Pompe de massage : 3HP x 1 - 2HP x 1. Pompe de circulation : 1HP/0,35HP.

Ventilateur : 400W x 1. Réchauffeur : 3000W x 1.

Dimension L x I x H	Capacité d'eau	Nombre de jets	Code	Tarif H.T. € l'unité
2200 x 2200 x 970 mm	1400 I	102	628	S/demande



5-6 PERSONNES



JCS-82A

Pompe de massage : 3HP x 1 - 2HP x 1. Pompe de circulation : 1HP/0,35HP.

Réchauffeur : 3000W x 1.

Dimension L x I x H	Capacité d'eau	Nombre de jets	Code	Tarif H.T. € l'unité
2200 x 2200 x	1400 I	52	628	S/demande



7 PERSONNES



JCS-88

Pompe de massage : 3HP x 1 - 2HP x 1. Pompe de circulation : 1HP/0,35HP.

Ventilateur : 400W x 1. Réchauffeur : 3000W x 1.

Dimension	Capacité	Nombre	Code	Tarif H.T. €
L x I x H	d'eau	de jets		l'unité
2400 x 2400 x	1550 I	89	628	S/demande



SPA PISCINE

5-6 PERSONNES

JCS-SS1 Pompe de



Pompe de massage : 3HP x 1 - 2HP x 1. Pompe de circulation : 1HP/0,35HP.

Réchauffeur : 3000W x 1.

Dimension	Capacité	Nombre	Code	Tarif H.T. €
L x I x H	d'eau	de jets		l'unité
5850 x 2250 x 930 mm	9600 I	39	628	S/demande



Autres équipements :
Couverture de spa, isolation de la coque, jupe,
marche lumière de LED, lumière sous-marine,
fontaine, cascade, système de désinfection d'ozone,
système de nettoyage de filtre, ect.
Nous consulter!

NOTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 10.2016-1_bc



1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3.LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers («FD»), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes cas de la propose du eléctrique. sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de

la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

DELAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité. Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur rectifuera que light l'explais de la part du client l'explais de livraison. Dans ce cas, le Vendeur rectifuera que light l'explais de la part du client l'explais de livraison. restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ-RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client.

En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilé à un défaut de paiement. En cas de retard de paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés:

- •Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action:
- •Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client. Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure:
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1^{er} janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1^{er} juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage;
- •Au paiement d'une participation forfaitaire de 40 € par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure. Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux dispositions des articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, pour tout litige de consommation le consommateur peut, préalablement à toute action judiciaire, recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable dudit litige.

Il est précisé que, conformément aux disposition de l'article L612-2 du Code de la consommation, le consommateur doit, préalablement à toute saisine du médiateur, adresser une réclamation écrite au point de vente qui lui aura délivré la marchandise afin de tenter de résoudre son litige.

Le consommateur qui estimera ne pas avoir obtenu satisfaction auprès de nos services, pourra solliciter un médiateur des litiges de la consommation, en adressant sa demande à la plateforme suivante :

MEDICYS 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS 01 49 70 15 93 Ou sur la plateforme en ligne (http://www.medicys.fr)

Conformément à la réglementation en vigueur, ce service est gratuit pour les consommateurs. Il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L616-2 du Code de la consommation, que le consommateur peut également avoir recours à la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, accessible à l'URL suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



PISCINE ET SPA



Chemin Saint Bernard Porte 7 165 Route de la Font de Ciné 06220 VALLAURIS

Tél: 04 93 64 18 22 - Fax: 04 93 64 10 76 Mail: garden.vallauris@gardenarrosage.com

Parc d'Activité de l'Argonne 356 Avenue de l'Argonne 33700 **MÉRIGNAC**

Tél: 05 56 28 38 37 - Fax: 05 56 24 36 69 Mail: garden.merignac@gardenarrosage.com

ZI Ingré - BP 32111 12 Rue Henri Dunant

45142 SAINT JEAN DE LA RUELLE Cedex Tél: 02 38 43 73 73 - Fax: 02 38 88 57 98 Mail: garden.ingre@gardenarrosage.com PA Angers St Barthélemy 2 ter, Rue du Pâtis

49124 SAINT BARTHÉLÉMY D'ANJOU Tél: 02 41 69 27 18 - Fax: 02 41 87 68 90 Mail: garden.sb@gardenarrosage.com

MARNE LA VALLÉE
ZAC des Vergers - 2 Allée des Carrières
77090 COLLÉGIEN

Tél: 01 60 06 87 66 - Fax: 01 60 05 11 31 Mail: garden.collegien@gardenarrosage.com

157 Rue Audemars BP 20211 78530 **BUC**

Tél: 01 39 24 11 27 - Fax: 01 39 24 09 48 Mail: garden.buc@gardenarrosage.com